Comune di Provincia di

pag. 1

STIMA LAVORI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 20/12/2010

IL TECNICO

	<u> </u>		pag. 2	
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 001	Rimozione e smaltimento di pannelli drenanti in PVC tipo "SAPE" 1G per drenaggi statici, con rilievi tronco conici, della larghezza di m.1,36 e spessore cm.2, (esistenti in calot ri e magisteri per parcheggi, sollevamenti e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:	14100.000	0.61	0.471.00
2 002	SOMMANO mq. Asportazione di calcestruzzo ammalorato in calotta e piedritti della galleria con idrodemolizione leggera e/o con scalpellatura mediante l'impiego di macchine idrodemolitrici avent enti e quanto altro necessario per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte:	1′100,00	8,61	9′471,00
	-per uno spessore medio fino a cm.6: SOMMANO mq.	1′200,00	8,71	10′452,00
3 003	Risanamento delle superfici in calcestruzzo ammalorato, mediante fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio del diametro di mm.3 e con maglie di 5 x 5 cm., opportu esioni. Compresi, infine, i ponteggi, i sollevamenti e quanto altro necessario per dare l'opera perfetta a regola d'arte			
	SOMMANO mq.	1′135,00	42,00	47′670,00
4 005	Fornitura e posa in opera all'intradosso di galleria, di tessuto non tessuto in polipropilene del peso di 800 gr/mq. accoppiato a film di polietilene da 2/10 per uno spessore total ndo le indicazioni della D.L., e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:			
	SOMMANO mq.	4′070,00	12,07	49′124,90
5 006	Fornitura e posa in opera di canalette in acciaio inox delle dimensioni 8 x 12 x 110 compreso il coperchio opportunamente sagomato ed il tubo di scarico in PVC del diametro di mm.1 di, e ripristino delle opere murarie e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:			
	SOMMANO ml.	440,00	53,55	23′562,00
6 007	Fornitura e posa in opera all'interno della galleria (calotta e piedritti) di un sistema drenante per captazione di acque di pergolazione in galleria esistente, costituito dalla fo tagli, sfridi, pezzi speciali ecc, ogni onere e magisterio per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.			
	SOMMANO mq.	4′070,00	79,80	324′786,00
7 008	Sistemazione di canalette laterali (cunetta in cls trapezoidale) mediante asportazione e ricostruzione delle parti deteriorate, pulitura e regolarizzazione delle stesse, compresa f imensioni di cm.50 x 50 x5, da porsi in opera sulla stessa cunetta trapezoidale. Compreso qualsiasi onere e magistero:			
	SOMMANO mq.	90,00	12,60	1′134,00
8 010	Arrotondamento SOMMANO a corpo	0,10	1,00	0,10
	Parziale LAVORI A MISURA euro			466′200,00
				165700000
	A RIPORTARE			466′200,00

				pag.
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMPORTI	
	SOMMINISTRAZIONI R I P O R T O		unitario	TOTALE 466'200,0
	KITOKTO			400 200,0
	LAVORI A CORPO			
9 004	Lavori di predisposizione sostegni, agganci, formazione di nicchie, canalizzazioni per cavi e quanto altro necessario per la realizzazione dei nuovi impianti tecnologici (illuminaz ali e quanto altro necessario per la perfetta ultimazione delle opere a regola d'arte; compresi prove, collaudi, ecc:			
	SOMMANO a corpo	1,00	57′000,00	57′000,0
10 009	Lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento degli impianti tecnologici esistenti (impianto di illuminazione ed impianto di ventilazione) - Norme CEI, UNI e Legge 46/90, Rac era perfettamente funzionante e rispondente alle vigenti norme con rilascio delle richieste certificazioni di legge:			
	SOMMANO a corpo	1,00	115′000,00	115′000,0
11 011	Oneri sicurezza del cantiere non soggetto a ribasso SOMMANO a corpo	1,00	16′000,00	16′000,0
	Parziale LAVORI A CORPO euro			188 000,0
	TOTALE euro			654′200,0
	A RIPORTARE			