




REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA CHIETI



ORTONA- SAN VITO CHIETINO-ROCCA SAN GIOVANNI-FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO-CASALBORDINO-VASTO

REGIONE ABRUZZO PAR FAS - FAS 2007-2013 Obiettivo Specifico IV.2 - Obiettivo Operativo IV.2.2 - Linea di Azione IV.2.2.a Bando di Gara a Procedura aperta Direttiva 2004/18/CE. Lavori per la realizzazione della via Verde della Costa dei Trabocchi del Comune di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto.

CUP D91B1300049002

CIG 63262781C2



PROGETTO ESECUTIVO

COD.	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
A.5	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		APRILE 2017

PROGETTISTI INCARICATI:

Arch. BANDINI PAOLO (Mandatario)
 Ing. FARINA LUIGI
 Ing. PIETROMARTIRE LORENZO
 Geol. CAVALLUCCI SILVIO
 Ing. TUCCI ALESSANDRO-GEINA SRL
 Geom. D'AMBROSIO ORAZIO
 Arch. ZAVARELLA ANTONIO
 Ing. GALANO ALESSANDRO

IMPRESE CONCORRENTI:

CO.GE.PRI. SRL (Mandataria)
 DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
 TENAGLIA SRL
 STRADE E AMBIENTE SRL
 EUROIMPIANTI SRL

Settembre 2017 Adeguamento per validazione in riferimento al Rapporto Tecnico NCm_02

Il responsabile del procedimento: Arch. Valerio A. Ursini

PROVINCIA DI CHIETI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto Esecutivo della Via Verde della Costa dei Trabocchi

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CHIETI

Data, 19/09/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Primo tronco (SpCat 1)							
1 / 1 N.P. 03 20/10/2015	Sagomatura e profilatura delle scarpate, dei cigli delle banchine, con inclinazione e sagomatura a scelta della D.L., compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto, con la sola movimentazione del materiale presente. Conteggiato a ml di pista per qualsiasi larghezza. a monte tratto F-G tratto H-I tratto L-M tratto M-N tratto Q.Q' per soli m 461,00 *(lung.=551-90) a valle tratto O-P tratto Q-Q'		305,00 295,00 340,00 520,00 461,00 143,00 551,00			305,00 295,00 340,00 520,00 461,00 143,00 551,00		
	SOMMANO ml					2'615,00	2,00	5'230,00
2 / 2 U.008.010.25 0.a 05/10/2015	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore: con raccolta e trasporto in discarica intervento a monte ml 3,00 sez tipolog 1 sez tipolog 2 sez tipolog 3 sez tipolog 4 intervento a monte ml 3,00 e a valle ml 2,00 sez tipolog 5 sez tipolog 6		521,00 1337,00 758,00 568,00 739,00 141,00	3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00		1'563,00 4'011,00 2'274,00 1'704,00 3'695,00 705,00		
	SOMMANO m ²					13'952,00	0,40	5'580,80
3 / 3 U.005.010.02 0.a 05/10/2015	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m ³): fino a 2,00 metri di profondità Per pulizia cunette sez tipolog 1 *(larg.=(1,5+0,5)/2) sez tipolog 2 sez tipolog 3 sez tipolog 4 sez tipolog 5 sez tipolog 6	0,80 0,75 0,60 0,40 0,62 0,80	521,00 1337,00 758,00 568,00 739,00 141,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	208,40 501,38 227,40 113,60 229,09 56,40		
	SOMMANO m ³					1'336,27	5,00	6'681,35
4 / 4 U.005.010.04 0.b 05/10/2015	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: per terreni argillosi quantità di cui al rigo precedente					1'336,27		
	SOMMANO m ³					1'336,27	1,00	1'336,27
5 / 5 U.005.010.10	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50							
	A R I P O R T A R E							18'828,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'828,42
0.a 05/10/2015	q, compreso lo spandimento del ma ... andimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km quantità di cui al rigo precedente SOMMANO m ³					1'336,27		
						1'336,27	2,00	2'672,54
6 / 6 U.005.010.10 0.b 05/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 quantità di cui al rigo precedente SOMMANO m ³					1'336,27		
						1'336,27	1,00	1'336,27
7 / 7 N.P. 05 05/10/2015	Sistemazione della fondazione stradale esistente previa movimentazione, ove necessario, del materiale presente nell'ambito del cantiere, risagomatura e livellamento, compattazione meccanica fino al raggiungimento del 95% della densità AASHO modificata (bollettino CNR n.39). sede stradale e area occupata dalle banchine laterali tratti su ponte sez tipolog 4 tratti in galleria sez tipolog 1 sez tipolog 2 SOMMANO m ²		4544,00	6,50		29'536,00		
			44,00	6,30		277,20		
			214,00	7,00		1'498,00		
			519,00	8,00		4'152,00		
						35'463,20	1,00	35'463,20
8 / 8 U.005.040.02 0.a 05/10/2015	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... ra dopo costipamento Il prezzo originario di 27.48 E/mc è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitiva. sede stradale banchine esterne alla sede stradale: a monte ml 1,00 e a valle ml 1,00 sez tipolog 1 *(larg.=1,0*0,2/2) tratti su ponte sez tipolog 1: tratto I-L Ponte Moro sez tipolog 2: tratto Q-Q' sez tipolog 3: tratto T-U sez tipolog 4: tratto V-W banchina esterna *(larg.=1,00*0,2/2) tratti in galleria sez tipolog 1 sez tipolog 2 SOMMANO m ³		4544,00	4,30	0,15	2'930,88		
		2,00	4544,00	0,10		908,80		
			68,00	4,00	0,15	40,80		
			21,00	5,10	0,15	16,07		
			54,00	5,00	0,15	40,50		
			44,00	4,30	0,15	28,38		
			44,00	0,10		4,40		
			214,00	7,00	0,15	224,70		
			519,00	8,00	0,15	622,80		
						4'817,33	15,00	72'259,95
9 / 9 U.005.040.06 0.a 05/10/2015	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... so modificato. Il prezzo originario di 1,60E al cm/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitivita. strada tratti su ponte sez tipolog 1 sez tipolog 2 sez tipolog 3 sez tipolog 4 tratti in galleria sez tipolog 1 sez tipolog 2		4544,00	4,30	6,00	117'235,20		
			68,00	4,00	6,00	1'632,00		
			21,00	5,10	6,00	642,60		
			54,00	5,00	6,00	1'620,00		
			44,00	4,30	6,00	1'135,20		
			214,00	7,00	6,00	8'988,00		
			519,00	8,00	6,00	24'912,00		
	A R I P O R T A R E					156'165,00		130'560,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					156'165,00		130'560,38
	SOMMANO m ² x cm					156'165,00	1,30	203'014,50
10 / 10 U.005.040.08 0.a 05/10/2015	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... ale, spessore 3 cm. Il prezzo originario di 7,06E/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. strada tratti su ponte sez tipolog 1 sez tipolog 2 sez tipolog 3 sez tipolog 4 tratti in galleria sez tipolog 1 sez tipolog 2		4544,00	4,30		19'539,20		
			68,00	4,00		272,00		
			21,00	5,10		107,10		
			54,00	5,00		270,00		
			44,00	4,30		189,20		
			214,00	7,00		1'498,00		
			519,00	8,00		4'152,00		
	SOMMANO m ²					26'027,50	4,50	117'123,75
11 / 11 N.P. 02 05/10/2015	Fornitura e posa in opera di resina sintetica in emulsione d'acqua in ragione di 1,5Kg/mq distribuito in 2 mani, applicata da manodopera specializzata, di colore a scelta della D. ... siva dei carburanti e garantita per 10 anni. E' compreso ogni altro onere per la realizzazione a perfetta regola d'arte. strada tratti su ponte sez tipolog 1 sez tipolog 2 sez tipolog 3 sez tipolog 4 tratti in galleria sez tipolog 1 sez tipolog 2		4544,00	4,30		19'539,20		
			68,00	4,00		272,00		
			21,00	4,30		90,30		
			54,00	4,30		232,20		
			44,00	4,30		189,20		
			214,00	4,30		920,20		
			519,00	4,30		2'231,70		
	SOMMANO m2					23'474,80	8,00	187'798,40
12 / 12 U.005.080.02 0.a 07/10/2015	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... da cm 8=10x25x100. Il prezzo originario di 22,85E/ml è stato contato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. sez tipolog 1 sez tipolog 2 sez tipolog 3 sez tipolog 4 sez tipolog 5 sez tipolog 6 sez tipolog 7 sez tipolog 8 su ponte sez tipolog 4	2,00	521,00			1'042,00		
		2,00	1337,00			2'674,00		
		2,00	758,00			1'516,00		
		2,00	568,00			1'136,00		
		2,00	739,00			1'478,00		
		2,00	141,00			282,00		
		2,00	155,00			310,00		
			325,00			325,00		
			44,00			44,00		
	SOMMANO m					8'807,00	14,00	123'298,00
13 / 13 U.005.010.02 0.a 05/10/2015	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m ³): fino a 2,00 metri di profondità realizzazione cordoli dati in opera lo scavo in questione sarà realizzato su materiale inerte costipato già fornito e posato di cui alle voci già precedentemente contabilizzate							
	A R I P O R T A R E							761'795,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							761'795,03
	sez tipolog 8		325,00	0,30	0,40	39,00		
	SOMMANO m ³					39,00	5,00	195,00
14 / 14 U.005.010.04 0.b 14/10/2015	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: per terreni argillosi quantità di cui alla voce precedente					39,00		
	SOMMANO m ³					39,00	1,00	39,00
15 / 15 E.003.030.01 0.b 05/10/2015	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione per realizzazione parte fuori terra del cordolo in c.a. sez tipolog 8	2,00	325,00		0,20	130,00		
	SOMMANO m ²					130,00	20,00	2'600,00
16 / 16 N.P. 30 05/10/2015	E.003.010.020.d - Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggrega ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 35/45 (Rck 45 N/mm ²) sez tipolog 8 per cordolo in c.a. dato in opera		325,00	0,30	0,40	39,00		
	SOMMANO m ³					39,00	100,00	3'900,00
17 / 17 E.003.010.03 5.f 14/10/2015	Maggiorazione per diverse classi di esposizione (secondo UNI EN 2006-1), del calcestruzzo durevole a prestazione garantita per impieghi strutturali Maggiorazione per diverse classi ... struzzo durevole a prestazione garantita per impieghi strutturali: Classe di esposizione XS1, XS2 (Percentuale del 4,5%) si calcola il 4,5% dell'importo del irgo precedente	142,79			39,00	5'568,81		
	SOMMANO %					5'568,81	4,50	250,60
18 / 18 E.003.040.01 0.a 05/10/2015	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sago ... omerato cementizio. Il prezzo originario di 1,54E/Kg è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. per cordolo - in ragione di 60 Kg/mc		39,00		60,00	2'340,00		
	SOMMANO kg					2'340,00	1,00	2'340,00
19 / 20 U.005.010.01 0.a 22/10/2015	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... mpensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km: in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m ³) per apertura trincee alloggio gabbionate		80,00	4,00	1,00	320,00		
	SOMMANO m ³					320,00	3,00	960,00
20 / 21	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: Sovrapprezzo allo scavo a							
	A R I P O R T A R E							772'079,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							772'079,63
U.005.010.04 0.b 12/10/2015	sezione obbligata: per terreni argillosi quantità di cui al rigo precedente SOMMANO m³					320,00		
						320,00	1,00	320,00
21 / 22 U.005.010.10 0.a 12/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... andimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km quantità di cui al rigo precedente SOMMANO m³					320,00		
						320,00	2,00	640,00
22 / 23 N.P. 42 28/12/2016	Fornitura e posa in opera di sistema di Terrasystem con tasche vegetative in corrispondenza del paramento frontale. Le tasche del Terrasystem sono rivestite completamente con mater ... ale reperito in sito e successivamente rinverdite con semine erbacee oppure con la messa a dimora di piantine autoctone. Tratto DE come da prescrizioni soprintendenza SOMMANO m2	80,00			3,00	240,00		
						240,00	216,00	51'840,00
23 / 24 N.P. 33 12/10/2015	Panchina senza schienale tipo monolite in conglomerato cementizio armato, lisciato delle dimensioni di cm 180x58 e 42 cm di altezza fornito e posto in opera secondo le indicazioni del D.L. primo tronco SOMMANO cad					72,00		
						72,00	100,00	7'200,00
24 / 25 U.006.010.32 0.b 12/10/2015	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza totale 1200 mm primo tronco SOMMANO cad					27,00		
						27,00	15,00	405,00
25 / 26 U.006.010.55 0.b 12/10/2015	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fo ... mm, altezza 250 mm. Il prezzo originario 174,98E/cad è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. primo tronco SOMMANO cad					17,00		
						17,00	110,00	1'870,00
26 / 27 U.006.010.28 0.b 12/10/2015	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperchio primo tronco SOMMANO cad					27,00		
						27,00	70,00	1'890,00
27 / 28 N.P. 06 27/10/2015	Lavori di sistemazione non prevedibili allo stato del Progetto Preliminare per sottopasso accesso Borgo dei Pescatori per demolizione parapetto sul ponte T. Moro SOMMANO a corpo					4'000,00		
						5'000,00		
						9'000,00	1,00	9'000,00
	A R I P O R T A R E							845'244,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							845'244,63
28 / 29 N.P. 12 14/10/2015	Realizzazione di cordolo in cls, comprensivo della demolizione della parte ammalorata della esistente muratura e della successiva preparazione del piano di getto, della casseratura, ... l'opera a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del D.L. impartite al momento della realizzazione dell'opera. tratti su ponte e su entrambi i lati sez tipolog 2: tratto Q-Q' sez tipolog 3: tratto T-U	2,00 2,00	21,00 54,00			42,00 108,00		
	SOMMANO ml					150,00	20,00	3'000,00
29 / 30 E.001.160.06 0.a 19/10/2015	Rimozione di recinzione in ferro, o calcestruzzo, o in elementi modulari misti, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dime ... mento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di recinzioni in ferro e simili tratti in galleria sez tipolog 1 - su entrambi gli accessi sez tipolog 2 - MORO - su entrambi gli accessi	2,00 2,00		9,00 9,00	7,00 7,00	126,00 126,00		
	SOMMANO m ²					252,00	3,00	756,00
30 / 31 N.P. 15 19/10/2015	Rotolavaggio per pulizia delle gallerie eseguiti con macchinari ad avanzamento automatico o manuale, dotati di appositi bracci meccanici. Il lavaggio non deve danneggiare le strutt ... o a perfetta regola d'arte e rispondente alle indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera. tratto gallerie sez tipolog 1: tratto C-D e E-F - sviluppo arco ml 18,00 sez tipolog 2 galleria MORO - sviluppo arco ml 18,00		214,00 519,00		18,00 18,00	3'852,00 9'342,00		
	SOMMANO mq					13'194,00	4,20	55'414,80
31 / 32 N.P. 16 19/10/2015	Verniciatura pareti delle gallerie mediante applicazione di vernice epossidica pura. L'applicazione dovrà essere uniforme, operata a due mani o comunque fino a completa copertura d ... ro a perfetta regola d'arte e rispondente alle indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera. Tratto galleria :solo tratti C-D e E-F *(lung.=104+110) a detrarre aperture *(par.ug.=(12*12*2)-3,289-97,69)		214,00		18,00	3'852,00 -187,02		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					3'852,00 -187,02		
	SOMMANO mq					3'664,98	10,39	38'079,14
32 / 33 R.030.030.02 0.b 19/10/2015	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... c: mattoni pieni. Il prezzo originario di 540,74E/mq è stato scontato del 10% per perticolare semplicità e ripetitività. ripristino zona 1 della calotta - galleria Moro ripristino zona 2 della calotta - galleria Moro		5,00 3,00	7,70 7,70	0,50 0,50	19,25 11,55		
	SOMMANO m ³					30,80	50,00	1'540,00
33 / 34 U.005.100.51 0.a 20/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm							
	A R I P O R T A R E							944'034,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							944'034,57
	riga centrale					5'464,00		
	SOMMANO m					5'464,00	0,40	2'185,60
34 / 35 U.005.100.51 0.c 20/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 20 cm							
	righe laterali	2,00	5464,00			10'928,00		
	SOMMANO m					10'928,00	0,50	5'464,00
35 / 36 U.005.100.54 0.a 21/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... ento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: Per nuovo impianto							
	scritte varie passo 50 m.	77,00		0,80		61,60		
	scritte varie passo 50 m.	11,00		0,80		8,80		
	scritte varie passo 50 m.	6,00		0,80		4,80		
	SOMMANO m ²					75,20	4,00	300,80
36 / 37 U.005.100.23 0.a 21/10/2015	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada ... golamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II: In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100							
	passo 50 m					77,00		
	passo 50 m					11,00		
	passo 50 m					6,00		
	SOMMANO cad					94,00	50,00	4'700,00
37 / 38 U.005.100.50 0.b 21/10/2015	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in op ... l montaggio del segnale ed ogni onere e magistero: Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri							
	passo 50 m.					77,00		
	passo 50 m.					11,00		
	passo 50 m.					6,00		
	SOMMANO cad					94,00	70,00	6'580,00
38 / 39 U.003.010.01 0.o 22/10/2015	Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bitumi ... azione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Del diametro di 500 mm							
						7,00		
	SOMMANO m					7,00	200,00	1'400,00
39 / 40 E.003.010.01 0.d 22/10/2015	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro nece ... etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 20 N/mm ²							
	A R I P O R T A R E							964'664,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							964'664,97
	rinfianco tubo acciaio a detrarre volume tubo *(larg.=0,25*0,26)		7,00	1,05	1,20	8,82		
			7,00	0,07	3,14	1,54		
	SOMMANO m ³					10,36	90,00	932,40
40 / 41 N.P. 13 20/10/2015	Piantumazione essenza arborea, del tipo come indicato nella relazione specialistica allegata, e suo mantenimento in vita per 12 mesi con il rimpiazzo delle fallanze, in ragione di n.2 piantine ogni metrolineare. tratti a monte tratto A-B tratto B-C tratto F-G tratto H-I tratto L-M tratto M-N tratto N-O tratto Q-Q' tratti a valle tratto A-B tratto D-E tratto F-G tratto H-I tratto L-M tratto M-N tratto O-P tratto P-Q tratto Q-Q'		0,27	276,00		74,52		
			0,27	198,00		53,46		
			0,27	355,00		95,85		
			0,27	294,00		79,38		
			0,27	344,00		92,88		
			0,27	563,00		152,01		
			0,27	568,00		153,36		
			0,27	551,00		148,77		
	SOMMANO ml					2'538,03	4,00	10'152,12
41 / 42 U.005.020.01 0.a 24/10/2015	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... rovenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					150,00		
	SOMMANO m ³					150,00	18,00	2'700,00
42 / 43 N.P. 32 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di vernice fosforescente in base acrilica ad alta intensità, con pigmento fotoluminescente interno per l'assorbimento della luce, del tipo lattiginoso, b ... apparecchiature a spruzzo, sarà consentito additivare il gel fosforescente con piccole dosi di diluente poliretanico.					3'239,00		
	SOMMANO ml					3'239,00	5,00	16'195,00
43 / 44 N.P. 10 24/10/2015	Realizzazione impianto elettrico completo e funzionale per le gallerie, composto da: quadro comando, interruttore generale, armadio in vetroresina IP44 completo di serrature e i terrea, nolo dell'eventuale trabattello e quanto altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto. in galleria					733,00		
	SOMMANO ml					733,00	157,19	115'220,27
44 / 45 N.P. 08 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza completo di apparati di trasmissione e di supporto, componenti hardware e software tramite punti di ripresa collegati ad u ... a l'assistenza di un anno per la piena efficienza dell'impianto e quanto altro necessario per il perfetto funzionamento.							
	A R I P O R T A R E							1'109'864,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'109'864,76
	SOMMANO ml					733,00		
						733,00	40,00	29'320,00
45 / 46 N.P. 07 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di bacheca illustrativa in legno di castagno trattata e impregnata, da cm 100x120, compreso ancoraggio a terreno con due montanti di cm 300 e diametro cm 14, il tutto con altezza fuori terra di cm 200.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	300,00	1'200,00
46 / 47 U.006.010.47 0.a 24/10/2015	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizi ... ro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	100,00	800,00
47 / 48 U.006.010.51 0.a 24/10/2015	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	412,00	824,00
48 / 49 S.001.010.06 0.b01 24/10/2015	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Per altezza pari a 1,80 m: fornitura e posa	2,00	250,00		1,80	900,00		
	SOMMANO m ²					900,00	8,00	7'200,00
49 / 50 S.001.010.06 0.b02 24/10/2015	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	2,00	250,00		1,80	900,00		
	SOMMANO m ²					900,00	1,60	1'440,00
50 / 51 S.001.010.06 0.b03 24/10/2015	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... tenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Nolo per i mesi successivi (par.ug.=21,00*2)	42,00	250,00		1,80	18'900,00		
	SOMMANO m ² /mese					18'900,00	0,10	1'890,00
51 / 52 N.P. 38 27/10/2015	Fornitura e posa in opera di panchine e tavoli da pic-nic rispondente alle indicazioni del D.L. al momento della realizzazione dell'opera					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		1'152'538,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		1'152'538,76
	SOMMANO cadauno					2,00	210,00	420,00
52 / 53 N.P. 34 24/10/2015	SISTEMA COMPLESSO - Fornitura e posa in opera sistema accessi/ scambi del tipo complesso intermodali per la ricarica dei veicoli elettrici costituito da: 1 - n. 4 stazioni per la ri ... l lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	18'132,00	18'132,00
53 / 54 N.P. 35 24/10/2015	SISTEMA SEMPLICE- Fornitura e posa in opera sistema accessi/scambi del tipo semplice intermodale per la ricarica dei veicoli elettrici costituito da: 1 - n. 2 stazioni per la ricar ... l lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'350,00	10'350,00
54 / 55 N.P. 36 24/10/2015	SISTEMA ACCESSI MINORI: Fornitura e posa in opera sistema accessi/ scambi del tipo minori: 1 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti 2 - cartellone informativo ... l lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	697,50	697,50
55 / 56 N.P. 37 24/10/2015	SISTEMA ACCESSO SPIAGGIA: Fornitura e posa in opera sistema accessi accesso alla spiaggia: 1 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti 2 - cartellone informativo ... l lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	991,00	1'982,00
	Secondo tronco (SpCat 2)							
56 / 57 N.P. 03 20/10/2015	Sagomatura e profilatura delle scarpate, dei cigli delle banchine, con inclinazione e sagomatura a scelta della D.L., compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto, con la sola movimentazione del materiale presente. Conteggiato a ml di pista per qualsiasi larghezza. a monte							
	tratto B-C	0,75	104,00			78,00		
	tratto E-E'	0,75	287,00			215,25		
	tratto E"-F	0,75	52,00			39,00		
	tratto G-H	0,75	80,00			60,00		
	tratto H-I	0,75	148,00			111,00		
	tratto M-N	0,75	145,00			108,75		
	tratto O-P	0,75	200,00			150,00		
	tratto Q-R	0,75	408,00			306,00		
	tratto T-U	0,75	135,00			101,25		
	tratto W-X a valle	0,75	137,00			102,75		
	A R I P O R T A R E					1'272,00		1'184'120,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'272,00		1'184'120,26
	tratto YA-B tratto B.C tratto V-W tratto AO-AP		647,00 104,00 515,00 735,00			647,00 104,00 515,00 735,00		
	SOMMANO ml					3'273,00	2,00	6'546,00
57 / 58 U.008.010.25 0.a 12/10/2015	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... uperiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore: con raccolta e trasporto in discarica							
	sez tipolog 1 - intervento a monte ml 3,00 e a valle ml 2,00		2011,00	5,00		10'055,00		
	sez tipolog 2 - intervento solo a monte ml 3,00		104,00	3,00		312,00		
	sez tipolog 3 - intervento a monte ml 3,00 e a valle ml 2,00		3439,00	5,00		17'195,00		
	sez tipolog 4 - intervento solo a monte ml 3,00		148,00	3,00		444,00		
	sez tipolog 5 - intervento a monte ml 3,00 e a valle ml 2,00		914,00	5,00		4'570,00		
	sez tipolog 6 - intervento solo a monte ml 3,00		149,00	3,00		447,00		
	sez tipolog 7 - intervento solo a monte ml 3,00		563,00	3,00		1'689,00		
	SOMMANO m²					34'712,00	0,40	13'884,80
58 / 59 U.005.010.02 0.a 07/10/2015	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³): fino a 2,00 metri di profondità per pulizia cunetta: lato a monte per tutte le sezioni per il 70% *(larg.=(1,5+0,5)/2)	0,70	7328,00	1,00	0,50	2'564,80		
	SOMMANO m³					2'564,80	5,00	12'824,00
59 / 60 U.005.010.04 0.b 07/10/2015	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: per terreni argillosi quantità di cui alla voce precedente					2'564,80		
	SOMMANO m³					2'564,80	1,00	2'564,80
60 / 61 U.005.010.10 0.a 07/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... andimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km quantità di cui alla voce precedente					2'564,80		
	SOMMANO m³					2'564,80	2,00	5'129,60
61 / 62 U.005.010.10 0.b 07/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 quantità di cui alla voce precedente					2'564,80		
	SOMMANO m³					2'564,80	1,00	2'564,80
62 / 63 N.P. 05 07/10/2015	Sistemazione della fondazione stradale esistente previa movimentazione, ove necessario, del materiale presente nell'ambito del cantiere, risagomatura e livellamento, compattazione meccanica fino al raggiungimento del 95%							
	A R I P O R T A R E							1'227'634,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'227'634,26
	della densità AASHO modificata (bollettino CNR n.39). sede stradale e area occupata dalle banchine area ponti sez tipolog ponte 1 *(larg.=(4,00+5,2)/2) sez tipolog ponte 2 sez tipolog ponte 3 sez tipolog ponte 4 area in gallerie sez tipolog 1		7328,00	6,50		47'632,00		
	SOMMANO m2					51'799,40	1,00	51'799,40
63 / 64 U.005.040.02 0.a 07/10/2015	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... ra dopo costipamento Il prezzo originario di 27.48 E/mc è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitiva.		7328,00	4,30	0,15	4'726,56		
	sede stradale banchina lato monte ml 1,00 e lato valle ml 1,00 area ponti sez tipolog ponte 1 sez tipolog ponte 2 sez tipolog ponte 3 sez tipolog ponte 4 area in galleria sez tipolog 1	2,00	7328,00	0,10		1'465,60		
	SOMMANO m ³					6'815,17	15,00	102'227,55
64 / 65 U.005.040.06 0.a 07/10/2015	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... so modificato. Il prezzo originario di 1,60E al cm/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitiva.		7328,00	4,30	6,00	189'062,40		
	area strada area ponti sez tipolog ponte 1 sez tipolog ponte 2 sez tipolog ponte 3 sez tipolog ponte 4 area in galleria sez tipolog 1					1'674,00 594,00 2'058,00 408,00		
	SOMMANO m ² x cm					15'568,80	1,30	272'174,76
65 / 66 U.005.040.08 0.a 07/10/2015	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... ale, spessore 3 cm. Il prezzo originario di 7,06E/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitiva.		7328,00	4,30		31'510,40		
	area strada area ponti sez tipolog ponte 1 sez tipolog ponte 2 sez tipolog ponte 3 sez tipolog ponte 4 area in galleria sez tipolog 1					279,00 99,00 343,00 68,00		
	SOMMANO m ²					2'594,80	4,50	157'023,90
66 / 67 N.P. 02	Fornitura e posa in opera di resina sintetica in emulsione d'acqua in ragione di 1,5Kg/mq distribuito in 2 mani, applicata da manodopera specializzata,							
	A R I P O R T A R E							1'810'859,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'810'859,87
07/10/2015	di colore a scelta della D. ... siva dei carburanti e garantita per 10 anni. E' compreso ogni altro onere per la realizzazione a perfetta regola d'arte. area strada area ponti sez tipolog 1 sez tipolog 2 sez tipolog 3 sez tipolog 4 area in galleria sez tipolog 1		7328,00	4,30		31'510,40		
	SOMMANO m2					34'287,40	8,00	274'299,20
67 / 68 U.005.080.02 0.a 07/10/2015	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... da cm 8÷10x25x100. Il prezzo originario di 22,85E/ml è stato contato del 10% per particolare semplicità e ripetitivita. cordoni a monte e a valle sez tipolog 1 sez tipolog 2 sez tipolog 3 sez tipolog 4 sez tipolog 5 sez tipolog 6 sez tipolog 7 - solo a monte	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2011,00 104,00 3439,00 148,00 914,00 149,00 563,00			4'022,00 208,00 6'878,00 296,00 1'828,00 298,00 563,00		
	SOMMANO m					14'093,00	14,00	197'302,00
68 / 69 U.005.010.02 0.a 12/10/2015	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³): fino a 2,00 metri di profondità per realizzazione cordoli in c.a dati in opera sez tipolog 7: lato a valle		563,00	0,30	0,40	67,56		
	SOMMANO m³					67,56	5,00	337,80
69 / 70 E.003.030.01 0.b 07/10/2015	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione per realizzazione cordoli in c.a dati in opera sez tipolog 7: lato a valle	2,00	563,00		0,20	225,20		
	SOMMANO m²					225,20	20,00	4'504,00
70 / 71 N.P. 30 07/10/2015	E.003.010.020.d - Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggrega ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 35/45 (Rck 45 N/mm²) per realizzazione cordoli in c.a dati in opera sez tipolog 6: tratto S-T lato a valle		563,00	0,30	0,40	67,56		
	SOMMANO m³					67,56	100,00	6'756,00
	A R I P O R T A R E							2'294'058,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'294'058,87
71 / 72 E.003.010.03 5.f 14/10/2015	Maggiorazione per diverse classi di esposizione (secondo UNI EN 2006-1), del calcestruzzo durevole a prestazione garantita per impieghi strutturali Maggiorazione per diverse classi ... struzzo durevole a prestazione garantita per impieghi strutturali: Classe di esposizione XS1, XS2 (Percentuale del 4.5%)	142,79			67,56	9'646,89		
	SOMMANO %					9'646,89	4,50	434,11
72 / 73 E.003.040.01 0.a 07/10/2015	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sago ... omerato cementizio. Il prezzo originario di 1,54E/Kg è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. quantità di cui al calcestruzzo e in ragione di 60 Kg/mc		67,56		60,00	4'053,60		
	SOMMANO kg					4'053,60	1,00	4'053,60
73 / 74 N.P. 12 15/10/2015	Realizzazione di cordolo in cls, comprensivo della demolizione della parte ammalorata della esistente muratura e della successiva preparazione del piano di getto, della cassetta, ... l'opera a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del D.L. impartite al momento della realizzazione dell'opera. da realizzare sopra le esistenti murature dei parapetti dei ponti: sez tipolog 1 sez tipolog 2 sez tipolog 4	2,00 2,00 2,00	60,00 22,00 17,00			120,00 44,00 34,00		
	SOMMANO ml					198,00	20,00	3'960,00
74 / 76 N.P. 33 13/10/2015	Panchina senza schienale tipo monolite in conglomerato cementizio armato, liscio delle dimensioni di cm 180x58 e 42 cm di altezza fornito e posto in opera secondo le indicazioni del D.L.					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	100,00	1'800,00
75 / 77 U.006.010.32 0.b 13/10/2015	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza totale 1200 mm					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	15,00	420,00
76 / 78 U.006.010.28 0.b 13/10/2015	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperchio					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	70,00	1'960,00
77 / 79 U.006.010.55 0.b 13/10/2015	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fo ... mm, altezza 250 mm. Il prezzo originario 174,98E/cad è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività.					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	110,00	1'760,00
78 / 80	Rimozione di recinzione in ferro, o calcestruzzo, o in elementi modulari							
	A R I P O R T A R E							2'308'446,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'308'446,58
E.001.160.06 0.a 19/10/2015	misti, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dime ... mento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di recinzioni in ferro e simili tratti in galleria: sez tipolog I tronchi D-E F-G L-M *(par.ug.=2*3)	6,00	6,00		7,00	252,00		
	SOMMANO m ²					252,00	3,00	756,00
79 / 81 R.030.030.01 0.a 19/10/2015	SCARNITURA DELLE VECCHIE MALTE AMMALORATE CON L'ONERE DELLA SALVAGUARDIA DEI TRATTI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE Scarnitura delle vecchie malte ammalorate dei giunti delle murat ... malte ammalorate. Il prezzo originario di 24,09E/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. tratti in galleria: tratto D-E (Galleria Turchino) sviluppo perimetro 16,80 tratto F-G (galleria Eremo Dannunziano) tratto L-M		217,00		16,80	3'645,60		
			189,00		16,80	3'175,20		
			93,00		16,80	1'562,40		
	SOMMANO m ²					8'383,20	10,00	83'832,00
80 / 82 R.030.030.02 0.b 19/10/2015	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... c: mattoni pieni. Il prezzo originario di 540,74E/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. tratto in galleria tratto D-E galleria Turchino: ripristino calotta lato sinistro tratto F-G galleria Eremo Dannunziano: ripristino calotta lato sinistro tratto L-M galleria 3		13,75	8,00	0,30	33,00		
			34,30	8,00	0,30	82,32		
			13,75	8,00	0,30	33,00		
	SOMMANO m ³					148,32	50,00	7'416,00
81 / 83 U.005.100.51 0.a 20/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm riga centrale					7'975,00		
	SOMMANO m					7'975,00	0,40	3'190,00
82 / 84 U.005.100.51 0.c 20/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 20 cm righe laterali	2,00	7975,00			15'950,00		
	SOMMANO m					15'950,00	0,50	7'975,00
83 / 85 U.005.100.54 0.a 21/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... ento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: Per nuovo impianto scritte varie passo 50 m scritte varie passo 50 m scritte varie passo 50 m	49,00	1,00	0,80		39,20		
		80,00	1,00	0,80		64,00		
		22,00	1,00	0,80		17,60		
	SOMMANO m ²					120,80	4,00	483,20
	A R I P O R T A R E							2'412'098,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'412'098,78
84 / 86 U.005.100.23 0.a 21/10/2015	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada ... golamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II: In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100					49,00 80,00 22,00		
	SOMMANO cad					151,00	50,00	7'550,00
85 / 87 U.005.100.50 0.b 21/10/2015	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in op ... 1 montaggio del segnale ed ogni onere e magistero: Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri					49,00 80,00 22,00		
	SOMMANO cad					151,00	70,00	10'570,00
86 / 88 N.P. 13 20/10/2015	Piantumazione essenza arborea, del tipo come indicato nella relazione specialistica allegata, e suo mantenimento in vita per 12 mesi con il rimpiazzo delle fallanze, in ragione di n.2 piantine ogni metrolineare.							
	a monte							
	tratto YA-B	0,27	647,00			174,69		
	tratto B-C	0,27	107,00			28,89		
	tratto C-D	0,27	196,00			52,92		
	tratto E-E'	0,27	287,00			77,49		
	tratto E"-F	0,27	52,00			14,04		
	tratto G-H	0,27	80,00			21,60		
	tratto I-L	0,27	243,00			65,61		
	tratto H-I	0,27	148,00			39,96		
	tratto M-N	0,27	145,00			39,15		
	tratto O-P	0,27	200,00			54,00		
	tratto Q-R	0,27	408,00			110,16		
	tratto T-U	0,27	1351,00			364,77		
	tratto V-W	0,27	515,00			139,05		
	a valle							
	tratto YA-B	0,10	647,00			64,70		
	tratto B-C	0,10	107,00			10,70		
	tratto C-D	0,10	196,00			19,60		
	tratto E-E'	0,10	287,00			28,70		
	tratto E"-F	0,10	52,00			5,20		
	tratto G-H	0,10	80,00			8,00		
	tratto I-L	0,10	80,00			8,00		
	tratto M-N	0,10	145,00			14,50		
	tratto Q-R	0,10	408,00			40,80		
	tratto T-U	0,10	1351,00			135,10		
	tratto V-W	0,10	515,00			51,50		
	tratto W-X	0,10	137,00			13,70		
	tratto AL-AM	0,10	300,00			30,00		
	tratto AN-AO	0,10	60,00			6,00		
	tratto AO-AP	0,10	735,00			73,50		
	SOMMANO ml					1'692,33	4,00	6'769,32
87 / 89 E.005.020.01 0.a 24/10/2015	Muratura di mattoni pieni e malta idonea a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresatu ... iseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Muratura di mattoni pieni					7,10		
	A R I P O R T A R E					7,10		2'436'988,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,10		2'436'988,10
	SOMMANO m³					7,10	300,00	2'130,00
88 / 90 N.P. 32 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di vernice fosforescente in base acrilica ad alta intensità, con pigmento fotoluminescente interno per l'assorbimento della luce, del tipo lattiginoso, b ... apparecchiature a spruzzo, sarà consentito additivare il gel fosforescente con piccole dosi di diluente poliretanico.					6'723,00		
	SOMMANO ml					6'723,00	5,00	33'615,00
89 / 91 N.P. 10 24/10/2015	Realizzazione impianto elettrico completo e funzionale per le gallerie, composto da: quadro comando, interruttore generale, armadio in vetroresina IP44 completo di serrature e i terrea, nolo dell'eventuale trabattello e quanto altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto.					499,00		
	SOMMANO ml					499,00	157,19	78'437,81
90 / 92 N.P. 08 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza completo di apparati di trasmissione e di supporto, componenti hardware e software tramite punti di ripresa collegati ad u ... a l'assistenza di un anno per la piena efficienza dell'impianto e quanto altro necessario per il perfetto funzionamento.					499,00		
	SOMMANO ml					499,00	40,00	19'960,00
91 / 93 N.P. 07 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di bacheca illustrativa in legno di castagno trattata e impregnata, da cm 100x120, compreso ancoraggio a terreno con due montanti di cm 300 e diametro cm 14, il tutto con altezza fuori terra di cm 200.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	300,00	1'200,00
92 / 94 U.006.010.47 0.a 24/10/2015	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizi ... ro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	100,00	700,00
93 / 95 U.006.010.51 0.a 24/10/2015	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	412,00	824,00
94 / 96 S.001.010.06 0.b01 24/10/2015	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Per altezza pari a 1,80 m: fornitura e posa							
	A R I P O R T A R E							2'573'854,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'573'854,91
	SOMMANO m ²	2,00	250,00		1,80	900,00		
						900,00	8,00	7'200,00
95 / 97 S.001.010.06 0.b02 24/10/2015	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	2,00	250,00		1,80	900,00		
	SOMMANO m ²					900,00	1,60	1'440,00
96 / 98 S.001.010.06 0.b03 24/10/2015	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... tenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Nolo per i mesi successivi (par.ug.=2,00*21)	42,00	250,00		1,80	18'900,00		
	SOMMANO m ² /mese					18'900,00	0,10	1'890,00
97 / 99 N.P. 38 27/10/2015	Fornitura e posa in opera di panchine e tavoli da pic-nic rispondente alle indicazioni del D.L. al momento della realizzazione dell'opera					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	210,00	420,00
98 / 100 N.P. 36 24/10/2015	SISTEMA ACCESSI MINORI: Fornitura e posa in opera sistema accessi/ scambi del tipo minori: 1 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti 2 - cartellone informativo ... 1 lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	697,50	2'092,50
99 / 101 N.P. 37 24/10/2015	SISTEMA ACCESSO SPIAGGIA: Fornitura e posa in opera sistema accessi accesso alla spiaggia: 1 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti 2 - cartellone informativo ... 1 lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	991,00	2'973,00
	Terzo tronco (SpCat 3)							
100 / 102 U.008.010.25 0.a 13/10/2015	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore: con raccolta e trasporto in discarica sez tipologia B - intervento a monte ml 3,00 e a valle ml 2,00		1263,00	5,00		6'315,00		
	SOMMANO m ²					6'315,00	0,40	2'526,00
	A R I P O R T A R E							2'592'396,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'592'396,41
101 / 103 U.005.010.02 0.a 07/10/2015	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³): fino a 2,00 metri di profondità per pulizia cunette solo a valle sez tipolog D. sez tipolog F		364,00 775,00	1,00 1,00	0,50 0,50	182,00 387,50		
	SOMMANO m³					569,50	5,00	2'847,50
102 / 104 U.005.010.04 0.b 07/10/2015	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: per terreni argillosi quantità di cui al rigo precedente					569,50		
	SOMMANO m³					569,50	1,00	569,50
103 / 105 U.005.010.10 0.a 07/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... andimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km quantità di cui al rigo precedente					569,50		
	SOMMANO m³					569,50	2,00	1'139,00
104 / 106 U.005.010.10 0.b 07/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 quantità di cui al rigo precedente					569,50		
	SOMMANO m³					569,50	1,00	569,50
105 / 107 U.005.010.02 0.a 13/10/2015	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³): fino a 2,00 metri di profondità sez tipolog B - per riduzione rilevato di m. 0,6 *(larg.=(6,00+7,00)/2) per apertura cassonetto stradale sez tipolog B - per riduzione rilevato di m. 0,6		1263,00 1263,00	6,50 4,45	0,60 0,24	4'925,70 1'348,88		
	SOMMANO m³					6'274,58	5,00	31'372,90
106 / 108 U.005.010.04 0.b 16/10/2015	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: per terreni argillosi quantità di cui alla voce precedente					6'274,00		
	SOMMANO m³					6'274,00	1,00	6'274,00
107 / 109 U.005.010.10 0.a 13/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... andimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km quantità di cui alla voce precedente					6'274,58		
	A R I P O R T A R E					6'274,58		2'635'168,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'274,58		2'635'168,81
	SOMMANO m³					6'274,58	2,00	12'549,16
108 / 110 U.005.010.10 0.b 13/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 quantità di cui alla voce precedente					6'274,58		
	SOMMANO m³					6'274,58	1,00	6'274,58
109 / 111 N.P. 05 07/10/2015	Sistemazione della fondazione stradale esistente previa movimentazione, ove necessario, del materiale presente nell'ambito del cantiere, risagomatura e livellamento, compattazione meccanica fino al raggiungimento del 95% della densità AASHO modificata (bollettino CNR n.39). sede stradale e area occupata dalle banchile laterali Sez tipolog A Sez tipolog D Sez tipolog E Sez tipolog F area ponti sez tipolog 1 sez tipolog 3		2067,00 364,00 578,00 775,00 85,00 29,00	6,50 6,50 6,50 6,50 4,00 4,00		13'435,50 2'366,00 3'757,00 5'037,50 340,00 116,00		
	SOMMANO m2					25'052,00	1,00	25'052,00
110 / 112 U.005.040.02 0.a 07/10/2015	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... ra dopo costipamento Il prezzo originario di 27.48 E/mc è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitiva. sez tipolog A sez tipolog B sez tipolog D sez tipolog E sez tipolog F banchine esterne alla sede stradale: a monte e a valle ml 1,00 sez tipolog A *(larg.=1,00*0,2/2) sez tipolog D sez tipolog E sez tipolog F area ponti sez tipolog 1 sez tipolog 3		2067,00 1263,00 364,00 578,00 775,00 2,00 2,00 2,00 2,00 85,00 29,00	4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 0,10 0,10 0,10 0,10 5,00 5,00	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	1'333,22 814,64 234,78 372,81 499,88 413,40 72,80 115,60 155,00 63,75 21,75		
	SOMMANO m³					4'097,63	15,00	61'464,45
111 / 113 U.005.040.06 0.a 07/10/2015	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... so modificato. Il prezzo originario di 1,60E al cm/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitivita. sez tipolog A sez tipolog B sez tipolog D sez tipolog E sez tipolog F area ponti sez tipolog 1 sez tipolog 3		2067,00 1263,00 364,00 578,00 775,00 85,00 29,00	4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 5,00 5,00	6,00 6,00 6,00 6,00 6,00	53'328,60 32'585,40 9'391,20 14'912,40 19'995,00 2'550,00 870,00		
	A R I P O R T A R E					133'632,60		2'740'509,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					133'632,60		2'740'509,00
	SOMMANO m ² x cm					133'632,60	1,30	173'722,38
112 / 114 U.005.040.08 0.a 15/10/2015	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... ale, spessore 3 cm. Il prezzo originario di 7,06E/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. sez tipolog A - F area ponti sez tipolog 1 sez tipolog 2 sez tipolog 3		5432,00	4,30		23'357,60		
	SOMMANO m ²					25'352,80	4,50	114'087,60
113 / 115 N.P. 02 07/10/2015	Fornitura e posa in opera di resina sintetica in emulsione d'acqua in ragione di 1,5Kg/mq distribuito in 2 mani, applicata da manodopera specializzata, di colore a scelta della D. ... siva dei carburanti e garantita per 10 anni. E' compreso ogni altro onere per la realizzazione a perfetta regola d'arte. sez tipolog A - F area ponti sez tipolog 1 sez tipolog 2 sez tipolog 3		5432,00	4,30		23'357,60		
	SOMMANO m2					25'352,80	8,00	202'822,40
114 / 116 U.005.080.02 0.a 13/10/2015	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... da cm 8÷10x25x100. Il prezzo originario di 22,85E/ml è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. sez tipolog A: su entrambi i lati sez tipolog B: solo lato a valle sez tipolog D: solo lato a monte sez tipolog E: su entrambi i lati sez tipolog F: su entrambi i lati	2,00	2067,00			4'134,00		
			1263,00			1'263,00		
			364,00			364,00		
		2,00	578,00			1'156,00		
		2,00	775,00			1'550,00		
	SOMMANO m					8'467,00	14,00	118'538,00
115 / 117 U.005.010.02 0.a 07/10/2015	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m ³): fino a 2,00 metri di profondità per realizzazione cordolo in c.a. in opera: sez tipolog B: solo lato a monte sez tipolog D: solo lato a valle		1263,00	0,30	0,40	151,56		
			364,00	0,30	0,40	43,68		
	SOMMANO m ³					195,24	5,00	976,20
116 / 118 U.005.010.04 0.b 07/10/2015	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: per terreni argillosi quantità di cui alla voce precedente					195,24		
	SOMMANO m ³					195,24	1,00	195,24
117 / 119 U.005.010.10	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50							
	A R I P O R T A R E							3'350'850,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'350'850,82
0.a 07/10/2015	q, compreso lo spandimento del ma ... andimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km quantità di cui alla voce precedente					195,24		
	SOMMANO m ³					195,24	2,00	390,48
118 / 120 U.005.010.10 0.b 07/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 quantità di cui alla voce precedente					195,24		
	SOMMANO m ³					195,24	1,00	195,24
119 / 121 E.003.030.01 0.b 14/10/2015	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione per realizzazione cordolo in c.a. in opera: sez tipolog B: solo lato a monte sez tipolog D: solo lato a valle	2,00	1263,00		0,20	505,20		
		2,00	364,00		0,20	145,60		
	SOMMANO m ²					650,80	20,00	13'016,00
120 / 122 N.P. 30 07/10/2015	E.003.010.020.d - Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggrega ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 35/45 (Rck 45 N/mm ²) quantità di cui allo scavo					195,24		
	SOMMANO m ³					195,24	100,00	19'524,00
121 / 123 E.003.010.03 5.f 14/10/2015	Maggiorazione per diverse classi di esposizione (secondo UNI EN 2006-1), del calcestruzzo durevole a prestazione garantita per impieghi strutturali Maggiorazione per diverse classi ... struzzo durevole a prestazione garantita per impieghi strutturali: Classe di esposizione XS1, XS2 (Percentuale del 4.5%)	142,79			195,24	27'878,32		
	SOMMANO %					27'878,32	4,50	1'254,52
122 / 124 E.003.040.01 0.a 07/10/2015	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sago ... omerato cementizio. Il prezzo originario di 1,54E/Kg è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. quantità di cui al rigo precedente e in ragione di 60 Kg/mc		195,24		60,00	11'714,40		
	SOMMANO kg					11'714,40	1,00	11'714,40
123 / 125 N.P. 12 15/10/2015	Realizzazione di cordolo in cls, comprensivo della demolizione della parte ammalorata della esistente muratura e della successiva preparazione del piano di getto, della cassetatura, ... l'opera a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del D.L. impartite al momento della realizzazione dell'opera. da realizzare sopra le eseistenti murature dei parapetti dei ponti area ponti							
	A R I P O R T A R E							3'396'945,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'396'945,46
	sez tipolog 1: su entrambi i lati sez tipolog 3: su entrambi i lati	2,00 2,00	85,00 29,00			170,00 58,00		
	SOMMANO ml					228,00	20,00	4'560,00
124 / 127 N.P. 33 13/10/2015	Panchina senza schienale tipo monolite in conglomerato cementizio armato, lisciato delle dimensioni di cm 180x58 e 42 cm di altezza fornito e posto in opera secondo le indicazioni del D.L.					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	100,00	4'800,00
125 / 128 U.006.010.32 0.b 13/10/2015	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza totale 1200 mm					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	15,00	450,00
126 / 129 U.006.010.28 0.b 13/10/2015	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperchio					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	70,00	2'100,00
127 / 130 U.006.010.55 0.b 13/10/2015	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fo ... mm, altezza 250 mm. Il prezzo originario 174,98E/cad è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività.					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	110,00	2'420,00
128 / 131 N.P. 14 19/10/2015	Fornitura e posa in opera di pergolato a moduli di m. 5,00x5,00 in profilati metallici comprensivo di: fondazioni in c.a.; n. 4 tubolari metallici verticali e n. 4 orizzontali dell ... onere e magistero per darla rispondente alle indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera da realizzare nella parte iniziale del tratto A-B					80,00		
	SOMMANO ml					80,00	1'300,00	104'000,00
129 / 132 U.005.100.51 0.a 20/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm riga centrale					5'897,00		
	SOMMANO m					5'897,00	0,40	2'358,80
130 / 133 U.005.100.51 0.c 20/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 20 cm							
	A R I P O R T A R E							3'517'634,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'517'634,26
	righe laterali	2,00	5897,00			11'794,00		
	SOMMANO m					11'794,00	0,50	5'897,00
131 / 134 U.005.100.54 0.a 21/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: Per nuovo impianto							
	scritte varie passo 50 m	72,00	1,00	0,80		57,60		
	scritte varie passo 50 m	21,00	1,00	0,80		16,80		
	SOMMANO m²					74,40	4,00	297,60
132 / 135 U.005.100.23 0.a 21/10/2015	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada ... regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II: In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100							
						72,00		
						21,00		
	SOMMANO cad					93,00	50,00	4'650,00
133 / 136 U.005.100.50 0.b 21/10/2015	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in op ... 1 montaggio del segnale ed ogni onere e magistero: Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri							
						72,00		
						21,00		
	SOMMANO cad					93,00	70,00	6'510,00
134 / 137 N.P. 13 23/10/2015	Piantumazione essenza arborea, del tipo come indicato nella relazione specialistica allegata, e suo mantenimento in vita per 12 mesi con il rimpiazzo delle fallanze, in ragione di n.2 piantine ogni metro lineare.							
	sez tiplog A	0,50	2076,00			1'038,00		
	sez tiplog B	0,50	1263,00			631,50		
	SOMMANO ml					1'669,50	4,00	6'678,00
135 / 138 N.P. 32 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di vernice fosforescente in base acrilica ad alta intensità, con pigmento fotoluminescente interno per l'assorbimento della luce, del tipo lattiginoso, b ... apparecchiature a spruzzo, sarà consentito additivare il gel fosforescente con piccole dosi di diluente poliretanico.							
						2'466,00		
	SOMMANO ml					2'466,00	5,00	12'330,00
136 / 139 N.P. 07 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di bacheca illustrativa in legno di castagno trattata e impregnata, da cm 100x120, compreso ancoraggio a terreno con due montanti di cm 300 e diametro cm 14, il tutto con altezza fuori terra di cm 200.							
						4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	300,00	1'200,00
137 / 140	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio							
	A R I P O R T A R E							3'555'196,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'555'196,86
U.006.010.47 0.a 24/10/2015	zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizi ... ro 12-20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	100,00	600,00
138 / 141 U.006.010.51 0.a 24/10/2015	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	412,00	412,00
139 / 142 S.001.010.06 0.b01 24/10/2015	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Per altezza pari a 1,80 m: fornitura e posa		250,00		1,80	450,00		
	SOMMANO m ²					450,00	8,00	3'600,00
140 / 143 S.001.010.06 0.b02 24/10/2015	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati		250,00		1,80	450,00		
	SOMMANO m ²					450,00	1,60	720,00
141 / 144 S.001.010.06 0.b03 24/10/2015	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... tenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Nolo per i mesi successivi	21,00	250,00		1,80	9'450,00		
	SOMMANO m ² /mese					9'450,00	0,10	945,00
142 / 145 N.P. 38 27/10/2015	Fornitura e posa in opera di panchine e tavoli da pic-nic rispondente alle indicazioni del D.L. al momento della realizzazione dell'opera					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	210,00	420,00
143 / 146 N.P. 34 24/10/2015	SISTEMA COMPLESSO - Fornitura e posa in opera sistema accessi/scambi del tipo complesso intermodali per la ricarica dei veicoli elettrici costituito da: 1 - n. 4 stazioni per la ri ... l lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	18'132,00	18'132,00
144 / 147	SISTEMA SEMPLICE- Fornitura e posa in opera sistema accessi/scambi							
	A R I P O R T A R E							3'580'025,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'580'025,86
N.P. 35 24/10/2015	del tipo semplice intermodale per la ricarica dei veicoli elettrici costituito da: 1 - n. 2 stazioni per la ricar ... 1 lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'350,00	10'350,00
145 / 148 N.P. 36 24/10/2015	SISTEMA ACCESSI MINORI: Fornitura e posa in opera sistema accessi/ scambi del tipo minori: 1 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti 2 - cartellone informativo ... 1 lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	697,50	1'395,00
Quarto tronco (SpCat 4)								
146 / 149 N.P. 03 21/10/2015	Sagomatura e profilatura delle scarpate, dei cigli delle banchine, con inclinazione e sagomatura a scelta della D.L., compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto, con la sola movimentazione del materiale presente. Conteggiato a ml di pista per qualsiasi larghezza. solo lato monte e in ragione dell'80% della lunghezza tratto A-B tratto C-D tratto E-F tratto G.H tratto I-L tratto M-N tratto O.P tratto Q-R	0,80	150,00			120,00		
		0,80	132,00			105,60		
		0,80	105,00			84,00		
		0,80	235,00			188,00		
		0,80	144,00			115,20		
		0,80	106,00			84,80		
		0,80	238,00			190,40		
		0,80	150,00			120,00		
	SOMMANO ml					1'008,00	2,00	2'016,00
147 / 150 U.008.010.25 0.a 13/10/2015	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... uperiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore: con raccolta e trasporto in discarica intervento a monte ml 3,00 e a valle ml 2,00 sez tipolog 1 sez tipolog 4		1260,00	5,00		6'300,00		
			320,00	5,00		1'600,00		
	SOMMANO m ²					7'900,00	0,40	3'160,00
148 / 151 U.005.010.02 0.a 13/10/2015	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m ³): fino a 2,00 metri di profondità per pulizia cunette sez tipolog 1: solo lato monte *(larg.=(1,5+0,5)/2)	0,80	1260,00	1,00	0,50	504,00		
	SOMMANO m ³					504,00	5,00	2'520,00
149 / 152	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: Sovrapprezzo allo scavo a							
	A R I P O R T A R E							3'599'466,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'599'466,86
U.005.010.04 0.b 14/10/2015	sezione obbligata: per terreni argillosi quantità di cui al rigo precedente					504,00		
	SOMMANO m ³					504,00	1,00	504,00
150 / 153 U.005.010.10 0.a 13/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... andimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km quantità di cui alla voce precedente					504,00		
	SOMMANO m ³					504,00	2,00	1'008,00
151 / 154 U.005.010.10 0.b 13/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 quantità di cui alla voce precedente					504,00		
	SOMMANO m ³					504,00	1,00	504,00
152 / 155 U.005.010.02 0.a 13/10/2015	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m ³): fino a 2,00 metri di profondità sez tipolog 4: per riduzione rilevato di m 0,60 *(larg.=(7,00+6,00)/2) per apertura cassonetto stradale sez tipolog 4 sez tipolog 5		320,00	6,50	0,60	1'248,00		
	SOMMANO m ³		320,00	4,45	0,24	341,76		
			667,00	5,00	0,27	900,45		
	SOMMANO m ³					2'490,21	5,00	12'451,05
153 / 156 U.005.010.04 0.b 14/10/2015	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: per terreni argillosi quantità di cui alla voce precedente					2'490,21		
	SOMMANO m ³					2'490,21	1,00	2'490,21
154 / 157 U.005.010.10 0.a 13/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... andimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km quantità di cui alla voce precedente					2'490,21		
	SOMMANO m ³					2'490,21	2,00	4'980,42
155 / 158 U.005.010.10 0.b 13/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 quantità di cui alla voce precedente					2'490,21		
	SOMMANO m ³					2'490,21	1,00	2'490,21
	A R I P O R T A R E							3'623'894,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'623'894,75
156 / 159 N.P. 05 16/10/2015	Sistemazione della fondazione stradale esistente previa movimentazione, ove necessario, del materiale presente nell'ambito del cantiere, risagomatura e livellamento, compattazione meccanica fino al raggiungimento del 95% della densità AASHO modificata (bollettino CNR n.39). sez tipolog 1 sez tipolog 2 sez tipolog 3 sez tipolog 4 sez tipolog 5 area ponti ponte 1 ponte 2 *(larg.=(5,00+6,00)/2) ponte 3 ponte 4		1260,00 771,00 157,00 320,00 667,00	6,50 6,50 6,50 6,50 6,50		8'190,00 5'011,50 1'020,50 2'080,00 4'335,50		
	SOMMANO m2					22'284,80	1,00	22'284,80
157 / 160 U.005.040.02 0.a 16/10/2015	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... ra dopo costipamento Il prezzo originario di 27.48 E/mc è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitiva. sez tipolog 1 sez tipolog 2 sez tipolog 3 sez tipolog 4 sez tipolog 5 banchine esterne alla sede stradale: a monte e a valle ml 1,00 sez tipolog 1 *(larg.=(1,00*0,2)/2) sez tipolog 2 *(larg.=(1,00*0,2)/2) sez tipolog 3 *(larg.=(1,00*0,2)/2) area ponti ponte 1 ponte 2 *(larg.=(5,00+6,00)/2) ponte 3 ponte 4		1260,00 771,00 157,00 320,00 667,00	4,30 4,30 4,30 4,30 4,30	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	812,70 497,30 101,27 206,40 430,22		
	SOMMANO m ³	2,00 2,00 2,00	1260,00 771,00 157,00	0,10 0,10 0,10		252,00 154,20 31,40		
			23,00 67,00 16,00 143,00	8,60 5,50 5,00 7,00	0,15 0,15 0,15 0,15	29,67 55,28 12,00 150,15		
	SOMMANO m ³					2'732,59	15,00	40'988,85
158 / 161 U.005.040.06 0.a 16/10/2015	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... so modificato. Il prezzo originario di 1,60E al cm/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitivita. sez tipolog 1 sez tipolog 2 sez tipolog 3 sez tipolog 4 area ponti ponte 1 ponte 2 *(larg.=(5,00+6,00)/2) ponte 3 ponte 4		1260,00 771,00 157,00 320,00	4,30 4,30 4,30 4,30	6,00 6,00 6,00 6,00	32'508,00 19'891,80 4'050,60 8'256,00		
	SOMMANO m ² x cm		23,00 67,00 16,00 143,00	8,60 5,50 5,00 7,00	6,00 6,00 6,00 6,00	1'186,80 2'211,00 480,00 6'006,00		
						74'596,20	1,30	96'975,06
159 / 162 U.005.040.08 0.a 16/10/2015	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... ale, spessore 3 cm. Il prezzo originario di 7,06E/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitivita. sez tipolog 1 sez tipolog 2		1260,00 771,00	4,30 4,30		5'418,00 3'315,30		
	A R I P O R T A R E					8'733,30		3'784'143,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8 733,30		3 784 143,46
	sez tipolog 3		157,00	4,30		675,10		
	sez tipolog 4		320,00	4,30		1 376,00		
	area ponti							
	ponte 1		23,00	8,60		197,80		
	ponte 2 *(larg.=(5,00+6,00)/2)		67,00	5,50		368,50		
	ponte 3		16,00	5,00		80,00		
	ponte 4		143,00	7,00		1 001,00		
	SOMMANO m ²					12 431,70	4,50	55 942,65
160 / 163 N.P. 02 16/10/2015	Fornitura e posa in opera di resina sintetica in emulsione d'acqua in ragione di 1,5Kg/mq distribuito in 2 mani, applicata da manodopera specializzata, di colore a scelta della D. ... siva dei carburanti e garantita per 10 anni. E' compreso ogni altro onere per la realizzazione a perfetta regola d'arte. intera lunghezza stradale a detrarre lunghezza tronco AD-AE a detrarre lunghezza tratto AE-AF tratto AD-AE per minor larghezza tratto AE-AF per minor larghezza		6170,00	4,30		26 531,00		
			-1285,00	4,30		-5 525,50		
			-1461,00	4,30		-6 282,30		
			1285,00	2,50		3 212,50		
			1461,00	2,50		3 652,50		
	Sommano positivi m2					33 396,00		
	Sommano negativi m2					-11 807,80		
	SOMMANO m2					21 588,20	8,00	172 705,60
161 / 164 U.005.080.02 0.a 14/10/2015	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... da cm 8÷10x25x100. Il prezzo originario di 22,85E/ml è stato contato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. sez tipolog 1: solo lato a monte sez tipolog 2: su entrambi i lati sez tipolog 4: solo lato a valle	2,00	1260,00			1 260,00		
			771,00			1 542,00		
			320,00			320,00		
	SOMMANO m					3 122,00	14,00	43 708,00
162 / 165 U.005.010.02 0.a 14/10/2015	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m ³): fino a 2,00 metri di profondità per realizzazione cordolo in c.a. dato in opera: sez tipolog 1: solo lato a valle sez tipolog 3: su entrambi i lati sez tipolog 4: solo lato monte	2,00	1260,00	0,30	0,40	151,20		
			157,00	0,30	0,40	37,68		
			320,00	0,30	0,40	38,40		
	SOMMANO m ³					227,28	5,00	1 136,40
163 / 166 U.005.010.04 0.b 14/10/2015	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: per terreni argillosi quantità di cui alla voce precedente					227,28		
	SOMMANO m ³					227,28	1,00	227,28
164 / 167 U.005.010.10 0.a 14/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... andimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km quantità di cui alla voce precedente					227,28		
	A R I P O R T A R E					227,28		4 057 863,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					227,28		4'057'863,39
	SOMMANO m ³					227,28	2,00	454,56
165 / 168 U.005.010.10 0.b 14/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 quantità di cui alla voce precednte					227,28		
	SOMMANO m ³					227,28	1,00	227,28
166 / 169 E.003.030.01 0.b 14/10/2015	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione per realizzazione cordolo in c.a. dato in opera: sez tipolog 1: solo lato a valle sez tipolog 3: su entrambi i lati *(par.ug.=2*2) sez tipolog 4: solo lato monte	2,00	1260,00		0,20	504,00		
		4,00	157,00		0,20	125,60		
		2,00	320,00		0,20	128,00		
	SOMMANO m ²					757,60	20,00	15'152,00
167 / 170 N.P. 30 14/10/2015	E.003.010.020.d - Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggrega ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 35/45 (Rck 45 N/mm ²) per realizzazione cordoli dati in opera: quantità di cui allo scao					227,28		
	SOMMANO m ³					227,28	100,00	22'728,00
168 / 171 E.003.010.03 5.f 21/10/2015	Maggiorazione per diverse classi di esposizione (secondo UNI EN 2006-1), del calcestruzzo durevole a prestazione garantita per impieghi strutturali Maggiorazione per diverse classi ... struzzo durevole a prestazione garantita per impieghi strutturali: Classe di esposizione XS1, XS2 (Percentuale del 4.5%)	142,79			227,28	32'453,31		
	SOMMANO %					32'453,31	4,50	1'460,40
169 / 172 E.003.040.01 0.a 14/10/2015	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sago ... omerato cementizio. Il prezzo originario di 1,54E/Kg è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. quantità di cui alla voce precedente in ragione di 60 Kg/mc		227,28		60,00	13'636,80		
	SOMMANO kg					13'636,80	1,00	13'636,80
170 / 174 N.P. 33 14/10/2015	Panchina senza schienale tipo monolite in conglomerato cementizio armato, lisciato delle dimensioni di cm 180x58 e 42 cm di altezza fornito e posto in opera secondo le indicazioni del D.L.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,00	100,00
171 / 175	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: Palo per							
	A R I P O R T A R E							4'111'622,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'111'622,43
U.006.010.32 0.b 14/10/2015	cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza totale 1200 mm					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	15,00	270,00
172 / 176 U.006.010.28 0.b 14/10/2015	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperchio					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	70,00	1'260,00
173 / 177 U.006.010.55 0.b 14/10/2015	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fo ... mm, altezza 250 mm. Il prezzo originario 174,98E/cad è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,00	660,00
174 / 178 N.P. 04 14/10/2015	Fornitura e posa in opera di terreno stabilizzato costituito da materiali da miscelare: stabilizzato 0-30 sporco di terra e cemento nelle seguenti modalità: per ogni mc di impasto opera, perfetta regola d'arte e compresso ogni altro onere per dare il lavoro finito, per lo spessore finale di 12 cm. per ricarico come da sez tipolog 5		667,00	5,00		3'335,00		
	SOMMANO m2					3'335,00	8,00	26'680,00
175 / 179 U.005.100.51 0.a 20/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm riga centrale					6'170,00		
	SOMMANO m					6'170,00	0,40	2'468,00
176 / 180 U.005.100.51 0.c 20/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 20 cm righe laterali	2,00	6170,00			12'340,00		
	SOMMANO m					12'340,00	0,50	6'170,00
177 / 181 U.005.100.54 0.a 21/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... ento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: Per nuovo impianto scritte varie passi 50 m	60,00 6,00 8,00 55,00	1,00 1,00 1,00 1,00	0,80 0,80 0,80 0,80		48,00 4,80 6,40 44,00		
	SOMMANO m²					103,20	4,00	412,80
	A R I P O R T A R E							4'149'543,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'149'543,23
178 / 182 U.005.100.23 0.a 21/10/2015	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada ... golamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II: In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100					60,00 6,00 8,00 55,00		
	SOMMANO cad					129,00	50,00	6'450,00
179 / 183 U.005.100.50 0.b 21/10/2015	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in op ... 1 montaggio del segnale ed ogni onere e magistero: Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri					60,00 6,00 8,00 55,00		
	SOMMANO cad					129,00	70,00	9'030,00
180 / 184 N.P. 13 21/10/2015	Piantumazione essenza arborea, del tipo come indicato nella relazione specialistica allegata, e suo mantenimento in vita per 12 mesi con il rimpiazzo delle fallanze, in ragione di n.2 piantine ogni metrolineare. Tratto AB-AC solo lato valle	0,90	320,00			288,00		
	SOMMANO ml					288,00	4,00	1'152,00
181 / 185 N.P. 32 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di vernice fosforescente in base acrilica ad alta intensità, con pigmento fotoluminescente interno per l'assorbimento della luce, del tipo lattiginoso, b ... apparecchiature a spruzzo, sarà consentito additivare il gel fosforescente con piccole dosi di diluente poliretanico.					4'709,00		
	SOMMANO ml					4'709,00	5,00	23'545,00
182 / 186 N.P. 07 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di bacheca illustrativa in legno di castagno trattata e impregnata, da cm 100x120, compreso ancoraggio a terreno con due montanti di cm 300 e diametro cm 14, il tutto con altezza fuori terra di cm 200.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	300,00	900,00
183 / 187 U.006.010.47 0.a 24/10/2015	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizi ... ro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	100,00	500,00
184 / 188 U.006.010.51	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto,							
	A R I P O R T A R E							4'191'120,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'191'120,23
0.a 24/10/2015	altezza 1250 mm, larg ... allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	412,00	412,00
185 / 189 S.001.010.06 0.b01 24/10/2015	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Per altezza pari a 1,80 m: fornitura e posa		250,00			1,80	450,00	
	SOMMANO m²					450,00	8,00	3'600,00
186 / 190 S.001.010.06 0.b02 24/10/2015	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati		250,00			1,80	450,00	
	SOMMANO m²					450,00	1,60	720,00
187 / 191 S.001.010.06 0.b03 24/10/2015	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... tenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Nolo per i mesi successivi	21,00	250,00			1,80	9'450,00	
	SOMMANO m²/mese					9'450,00	0,10	945,00
188 / 192 N.P. 38 27/10/2015	Fornitura e posa in opera di panchine e tavoli da pic-nic rispondente alle indicazioni del D.L. al momento della realizzazione dell'opera					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	210,00	420,00
189 / 193 N.P. 36 24/10/2015	SISTEMA ACCESSI MINORI: Fornitura e posa in opera sistema accessi/scambi del tipo minori: 1 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti 2 - cartellone informativo ... l lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	697,50	697,50
190 / 194 N.P. 37 24/10/2015	SISTEMA ACCESSO SPIAGGIA: Fornitura e posa in opera sistema accessi accesso alla spiaggia: 1 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti 2 - cartellone informativo ... l lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	991,00	991,00
	A R I P O R T A R E							4'198'905,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'198'905,73
	Quinto tronco (SpCat 5)							
191 / 195 N.P. 03 21/10/2015	Sagomatura e profilatura delle scarpate, dei cigli delle banchine, con inclinazione e sagomatura a scelta della D.L., compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto, con la sola movimentazione del materiale presente. Conteggiato a ml di pista per qualsiasi larghezza. lato monte lato valle	0,15 0,15	5190,00 5190,00			778,50 778,50		
	SOMMANO ml					1'557,00	2,00	3'114,00
192 / 196 U.008.010.25 0.a 14/10/2015	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... uperiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore: con raccolta e trasporto in discarica per m 2,00 su entrambi i lati	2,00	5190,00	2,00		20'760,00		
	SOMMANO m ²					20'760,00	0,40	8'304,00
193 / 197 U.005.010.02 0.a 14/10/2015	Scavo a sezione obbligatoria, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m ³): fino a 2,00 metri di profondità per cunetta: su considera il 35% della lunghezza *(larg.=(0,75+0,3)/2) per formazione cassonetto stradale	0,35	5190,00 5190,00	0,53 3,50	0,50 0,27	481,37 4'904,55		
	SOMMANO m ³					5'385,92	5,00	26'929,60
194 / 198 U.005.010.04 0.b 14/10/2015	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria: Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria: per terreni argillosi quantità come voce precedente					5'385,92		
	SOMMANO m ³					5'385,92	1,00	5'385,92
195 / 199 U.005.010.10 0.a 14/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... andimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km quantità come voce precedente					5'385,92		
	SOMMANO m ³					5'385,92	2,00	10'771,84
196 / 200 U.005.010.10 0.b 14/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 quantità come voce precedente					5'385,92		
	SOMMANO m ³					5'385,92	1,00	5'385,92
197 / 201 U.005.040.02 0.a 14/10/2015	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... ra dopo costipamento Il prezzo originario di 27.48 E/mc è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitiva.							
	A R I P O R T A R E							4'258'797,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'258'797,01
	SOMMANO m ³		5190,00	5,00	0,15	3'892,50		
						3'892,50	15,00	58'387,50
198 / 202 N.P. 04 14/10/2015	Fornitura e posa in opera di terreno stabilizzato costituito da materiali da miscelare: stabilizzato 0-30 sporco di terra e cemento nelle seguenti modalità: per ogni mc di impasto opera, perfetta regola d'arte e compresso ogni altro onere per dare il lavoro finito, per lo spessore finale di 12 cm.		5190,00	5,00		25'950,00		
	SOMMANO m2					25'950,00	8,00	207'600,00
199 / 203 N.P. 33 14/10/2015	Panchina senza schienale tipo monolite in conglomerato cementizio armato, lisciato delle dimensioni di cm 180x58 e 42 cm di altezza fornito e posto in opera secondo le indicazioni del D.L.					0,00	100,00	0,00
	SOMMANO cad							
200 / 204 U.006.010.32 0.b 14/10/2015	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza totale 1200 mm					0,00	15,00	0,00
	SOMMANO cad							
201 / 205 U.006.010.28 0.b 14/10/2015	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperchio					0,00	70,00	0,00
	SOMMANO cad							
202 / 206 U.006.010.55 0.b 14/10/2015	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fo ... mm, altezza 250 mm. Il prezzo originario 174,98E/cad è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività.					0,00	110,00	0,00
	SOMMANO cad							
203 / 207 N.P. 13 21/10/2015	Piantumazione essenza arborea, del tipo come indicato nella relazione specialistica allegata, e suo mantenimento in vita per 12 mesi con il rimpiazzo delle fallanze, in ragione di n.2 piantine ogni metrolineare. per tutta la lunghezza a monte e a valle	2,00	5190,00		0,05	519,00		
	SOMMANO ml					519,00	4,00	2'076,00
204 / 208 N.P. 07 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di bacheca illustrativa in legno di castagno trattata e impregnata, da cm 100x120, compreso ancoraggio a terreno con due montanti di cm 300 e diametro cm 14, il tutto con altezza fuori terra di cm 200.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	300,00	900,00
	A R I P O R T A R E							4'527'760,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'527'760,51
205 / 209 U.006.010.47 0.a 24/10/2015	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizi ... ro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,00	100,00
206 / 210 U.006.010.51 0.a 24/10/2015	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	412,00	412,00
207 / 211 S.001.010.06 0.b01 24/10/2015	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Per altezza pari a 1,80 m: fornitura e posa		250,00		1,80	450,00		
	SOMMANO m²					450,00	8,00	3'600,00
208 / 212 S.001.010.06 0.b02 24/10/2015	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati		250,00		1,80	450,00		
	SOMMANO m²					450,00	1,60	720,00
209 / 213 S.001.010.06 0.b03 24/10/2015	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... tenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Nolo per i mesi successivi	21,00	250,00		1,80	9'450,00		
	SOMMANO m²/mese					9'450,00	0,10	945,00
210 / 214 N.P. 38 27/10/2015	Fornitura e posa in opera di panchine e tavoli da pic-nic rispondente alle indicazioni del D.L. al momento della realizzazione dell'opera					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	210,00	210,00
211 / 215 N.P. 36 24/10/2015	SISTEMA ACCESSI MINORI: Fornitura e posa in opera sistema accessi/ scambi del tipo minori: 1 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti 2 - cartellone informativo ... l lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	697,50	697,50
	A R I P O R T A R E							4'534'445,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'534'445,01
212 / 216 N.P. 37 24/10/2015	SISTEMA ACCESSO SPIAGGIA: Fornitura e posa in opera sistema accessi accesso alla spiaggia: 1 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti 2 - cartellone informativo ... 1 lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	991,00	991,00
	Sesto tronco (SpCat 6)							
213 / 217 N.P. 02 14/10/2015	Fornitura e posa in opera di resina sintetica in emulsione d'acqua in ragione di 1,5Kg/mq distribuito in 2 mani, applicata da manodopera specializzata, di colore a scelta della D. ... siva dei carburanti e garantita per 10 anni. E' compreso ogni altro onere per la realizzazione a perfetta regola d'arte. Intero tronco		4520,00	2,50		11'300,00		
	SOMMANO m2					11'300,00	8,00	90'400,00
214 / 218 N.P. 31 23/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 50 cm Intero tronco					4'520,00		
	SOMMANO m					4'520,00	1,60	7'232,00
215 / 219 U.005.100.51 0.a 23/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm Intero tronco					4'520,00		
	SOMMANO m					4'520,00	0,40	1'808,00
216 / 220 N.P. 33 21/10/2015	Panchina senza schienale tipo monolite in conglomerato cementizio armato, lisciato delle dimensioni di cm 180x58 e 42 cm di altezza fornito e posto in opera secondo le indicazioni del D.L.					0,00	100,00	0,00
217 / 221 U.006.010.32 0.b 20/10/2015	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza totale 1200 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	15,00	120,00
218 / 222 U.006.010.28 0.b 20/10/2015	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperchio					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	70,00	560,00
	A R I P O R T A R E							4'635'556,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'635'556,01
219 / 223 U.006.010.55 0.b 20/10/2015	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fo ... mm, altezza 250 mm. Il prezzo originario 174,98E/cad è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,00	110,00
220 / 224 U.005.100.51 0.a 20/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm riga centrale					4'520,00		
	SOMMANO m					4'520,00	0,40	1'808,00
221 / 225 U.005.100.51 0.c 20/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 20 cm righe laterali	2,00	4520,00			9'040,00		
	SOMMANO m					9'040,00	0,50	4'520,00
222 / 226 U.005.100.54 0.a 21/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... ento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: Per nuovo impianto	6,00 97,00	1,00 1,00	0,80 0,80		4,80 77,60		
	SOMMANO m²					82,40	4,00	329,60
223 / 227 N.P. 32 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di vernice fosforescente in base acrilica ad alta intensità, con pigmento fotoluminescente interno per l'assorbimento della luce, del tipo lattiginoso, b ... apparecchiature a spruzzo, sarà consentito additivare il gel fosforescente con piccole dosi di diluente poliretanico. Intero tratto					4'520,00		
	SOMMANO ml					4'520,00	5,00	22'600,00
224 / 228 U.005.100.23 0.a 21/10/2015	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada ... golamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II: In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100					6,00 97,00		
	SOMMANO cad					103,00	50,00	5'150,00
225 / 229 U.005.100.50 0.b 21/10/2015	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in op ... l montaggio del segnale ed ogni onere e magistero: Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3							
	A R I P O R T A R E							4'670'073,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'670'073,61
	metri					6,00 97,00		
	SOMMANO cad					103,00	70,00	7'210,00
226 / 230 N.P. 07 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di bacheca illustrativa in legno di castagno trattata e impregnata, da cm 100x120, compreso ancoraggio a terreno con due montanti di cm 300 e diametro cm 14, il tutto con altezza fuori terra di cm 200.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	300,00	900,00
227 / 231 U.006.010.47 0.a 24/10/2015	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizi ... ro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,00	100,00
228 / 232 U.006.010.51 0.a 24/10/2015	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	412,00	412,00
229 / 233 N.P. 38 27/10/2015	Fornitura e posa in opera di panchine e tavoli da pic-nic rispondente alle indicazioni del D.L. al momento della realizzazione dell'opera					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	210,00	210,00
230 / 234 N.P. 36 24/10/2015	SISTEMA ACCESSI MINORI: Fornitura e posa in opera sistema accessi/ scambi del tipo minori: 1 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti 2 - cartellone informativo ... I lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	697,50	697,50
231 / 235 N.P. 37 24/10/2015	SISTEMA ACCESSO SPIAGGIA: Fornitura e posa in opera sistema accessi accesso alla spiaggia: 1 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti 2 - cartellone informativo ... I lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	991,00	991,00
	A R I P O R T A R E							4'680'594,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								4'680'594,11
Settimo tronco (SpCat 7)								
232 / 236 N.P. 03 20/10/2015	Sagomatura e profilatura delle scarpate, dei cigli delle banchine, con inclinazione e sagomatura a scelta della D.L., compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto, con la sola movimentazione del materiale presente. Conteggiato a ml di pista per qualsiasi larghezza. tratto a monte ed in aree ridotte tratto A-B tratto B-C tratto D-E tratto I-L tratto L-M tratto M-N tratto N-O tratto R-S tratto U-V tratto V-W tratto W-X tratto Y-Z tratto AA-AB tratto a valle ed in aree ridotte tratto B-C tratto L-M tratto N-O tratto R-S tratto U-V tratto W-X tratto Y-Z tratto AA-AB							
						0,50		
		0,40	293,00			117,20		
		0,60	345,00			207,00		
			260,00			260,00		
		0,80	307,00			245,60		
		0,40	313,00			125,20		
			207,00			207,00		
		0,50	150,00			75,00		
		0,50	316,00			158,00		
			63,00			63,00		
		0,50	683,00			341,50		
			129,00			129,00		
		0,60	276,00			165,60		
			293,00			58,60		
		0,30	307,00			92,10		
		0,50	207,00			103,50		
		0,30	150,00			45,00		
		0,50	316,00			158,00		
		0,20	683,00			136,60		
		0,20	129,00			25,80		
		0,30	276,00			82,80		
	SOMMANO ml					2'797,00	2,00	5'594,00
233 / 237 U.008.010.25 0.a 15/10/2015	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... uperiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore: con raccolta e trasporto in discarica intervento a monte per ml 3,00 e a valle per ml 2,00 sez tipolog 1 - 4		5075,00	5,00		25'375,00		
	SOMMANO m²					25'375,00	0,40	10'150,00
234 / 238 U.005.010.02 0.a 15/10/2015	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³): fino a 2,00 metri di profondità per pulizia cunette sez tipolog 1 *(larg.=(1,5+0,5)/2) sez tipolog 2 *(larg.=(1,5+0,5)/2)	0,80	1633,00	1,00	0,50	653,20		
		0,80	2706,00	1,00	0,50	1'082,40		
	SOMMANO m³					1'735,60	5,00	8'678,00
235 / 239 U.005.010.04 0.b 15/10/2015	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata: per terreni argillosi quantità di cui alla voce precedente					1'735,60		
	SOMMANO m³					1'735,60	1,00	1'735,60
236 / 240	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di							
A R I P O R T A R E								4'706'751,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'706'751,71
U.005.010.10 0.a 15/10/2015	movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... andimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km qiantità di cui alla voce precedente					1'735,60		
	SOMMANO m ³					1'735,60	2,00	3'471,20
237 / 241 U.005.010.10 0.b 15/10/2015	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del ma ... materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata: per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 quantità di cui alla voce precedente					1'735,60		
	SOMMANO m ³					1'735,60	1,00	1'735,60
238 / 242 N.P. 05 15/10/2015	Sistemazione della fondazione stradale esistente previa movimentazione, ove necessario, del materiale presente nell'ambito del cantiere, risagomatura e livellamento, compattazione meccanica fino al raggiungimento del 95% della densità AASHO modificata (bollettino CNR n.39). sez tipolog 1 - 4 area ponti sez tipolog ponte 1 sez tipolog ponte 2 tratti in galleria tratto G-H tratto P-Q tratto T-U		5075,00	6,50		32'987,50		
	SOMMANO m2					36'765,28	1,00	36'765,28
239 / 243 U.005.040.02 0.a 15/10/2015	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... ra dopo costipamento Il prezzo originario di 27.48 E/mc è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitiva. sez tipolog 1 - 4 banchine esterne alla sede stradale: a monte e a valle m. 1,00 sez tipolog 1 - 4 *(larg.=(1,00*0,2)/2) sez tipolog ponte 1 sez tipolog ponte 2 tratti in galleria tratto G-H tratto P-Q tratto T-U		5075,00	4,30	0,15	3'273,38		
	SOMMANO m ³	2,00	5075,00	0,10		1'015,00		
			31,00	7,50	0,15	34,88		
			40,00	6,00	0,15	36,00		
			222,00	6,26	0,15	208,46		
			143,00	6,26	0,15	134,28		
			163,00	6,26	0,15	153,06		
	SOMMANO m ³					4'855,06	15,00	72'825,90
240 / 244 U.005.040.06 0.a 15/10/2015	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... so modificato. Il prezzo originario di 1,60E al cm/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitiva. sez tipolog 1 - 4 sez tipolog ponte 1 sez tipolog ponte 2 tratti in galleria tratto G-H tratto P-Q tratto T-U		5075,00	4,30	6,00	130'935,00		
	SOMMANO m ² x cm					153'601,68	1,30	199'682,18
	A R I P O R T A R E							5'021'231,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'021'231,87
241 / 245 U.005.040.08 0.a 15/10/2015	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... ale, spessore 3 cm. Il prezzo originario di 7,06E/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. sez tipolog 1 - 4 sez tipolog ponte 1 sez tipolog ponte 2 sez tipolog ponte 3 tratti in galleria tratto G-H tratto P-Q tratto T-U		5075,00 31,00 40,00 34,00 222,00 143,00 163,00	4,30 7,50 6,00 6,50 6,26 6,26 6,26		21'822,50 232,50 240,00 221,00 1'389,72 895,18 1'020,38		
	SOMMANO m ²					25'821,28	4,50	116'195,76
242 / 246 N.P. 02 15/10/2015	Fornitura e posa in opera di resina sintetica in emulsione d'acqua in ragione di 1,5Kg/mq distribuito in 2 mani, applicata da manodopera specializzata, di colore a scelta della D. ... siva dei carburanti e garantita per 10 anni. E' compreso ogni altro onere per la realizzazione a perfetta regola d'arte. sez tipolog 1 - 4 sez tipolog ponte 1 ponte 3 tratti in galleria tratto G-H tratto P-Q tratto T-U		5075,00 105,00 222,00 143,00 163,00	4,30 4,30 4,30 4,30 4,30		21'822,50 451,50 954,60 614,90 700,90		
	SOMMANO m ²					24'544,40	8,00	196'355,20
243 / 247 U.005.080.02 0.a 15/10/2015	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... da cm 8÷10x25x100. Il prezzo originario di 22,85E/ml è stato contato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. sez tipolog 1: solo a monte sez tipolog 2: su entrambi i lati sez tipolog 3: su entrambi i lati sez tipolog 4: su entrambi i lati		1633,00 2,00 2706,00 2,00 227,00 2,00 509,00			1'633,00 5'412,00 454,00 1'018,00		
	SOMMANO m					8'517,00	14,00	119'238,00
244 / 248 U.005.010.02 0.a 15/10/2015	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m ³): fino a 2,00 metri di profondità per realizzazione cordoli dati in opera sez tipolog 1: solo a valle		1633,00	0,30	0,40	195,96		
	SOMMANO m ³					195,96	5,00	979,80
245 / 249 E.003.030.01 0.b 15/10/2015	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione per realizzazione cordoli dati in opera sez tipolog 1: solo a valle		2,00 1633,00		0,20	653,20		
	A R I P O R T A R E					653,20		5'454'000,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					653,20		5'454'000,63
	SOMMANO m ²					653,20	20,00	13'064,00
246 / 250 N.P. 30 15/10/2015	E.003.010.020.d - Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggrega ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 35/45 (Rck 45 N/mm ²) per realizzazione cordoli dati in opera sez tipolog 1: solo a valle		1633,00	0,30	0,40	195,96		
	SOMMANO m ³					195,96	100,00	19'596,00
247 / 251 E.003.010.03 5.f 15/10/2015	Maggiorazione per diverse classi di esposizione (secondo UNI EN 2006-1), del calcestruzzo durevole a prestazione garantita per impieghi strutturali Maggiorazione per diverse classi ... struzzo durevole a prestazione garantita per impieghi strutturali: Classe di esposizione XS1, XS2 (Percentuale del 4.5%)	142,79			195,96	27'981,13		
	SOMMANO %					27'981,13	4,50	1'259,15
248 / 252 E.003.040.01 0.a 15/10/2015	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sago ... omerato cementizio. Il prezzo originario di 1,54E/Kg è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitivita. per realizzazione cordoli dati in opera quantità di cui al calcestruzzo e in ragione di 60 Kg/mc		195,96		60,00	11'757,60		
	SOMMANO kg					11'757,60	1,00	11'757,60
249 / 254 N.P. 33 15/10/2015	Panchina senza schienale tipo monolite in conglomerato cementizio armato, lisciato delle dimensioni di cm 180x58 e 42 cm di altezza fornito e posto in opera secondo le indicazioni del D.L.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	100,00	1'500,00
250 / 255 U.006.010.32 0.b 15/10/2015	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza totale 1200 mm					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	15,00	360,00
251 / 256 U.006.010.28 0.b 15/10/2015	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperchio					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	70,00	1'680,00
252 / 257 U.006.010.55 0.b 15/10/2015	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fo ... mm, altezza 250 mm. Il prezzo originario 174,98E/cad è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitivita.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	110,00	1'320,00
	A R I P O R T A R E							5'504'537,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'504'537,38
253 / 258 N.P. 12 16/10/2015	Realizzazione di cordolo in cls, comprensivo della demolizione della parte ammalorata della esistente muratura e della successiva preparazione del piano di getto, della cassetta, ... l'opera a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del D.L. impartite al momento della realizzazione dell'opera. sez tipolog ponte 1 sez tipolog ponte 2 sez tipolog ponte 3	2,00 2,00 2,00	31,00 40,00 34,00			62,00 80,00 68,00		
	SOMMANO ml					210,00	20,00	4'200,00
254 / 259 E.001.160.06 0.a 19/10/2015	Rimozione di recinzione in ferro, o calcestruzzo, o in elementi modulari misti, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dime ... mento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di recinzioni in ferro e simili (par.ug.=2*3)	6,00	7,00		7,00	294,00		
	SOMMANO m ²					294,00	3,00	882,00
255 / 260 R.030.030.01 0.a 19/10/2015	SCARNITURA DELLE VECCHIE MALTE AMMALORATE CON L'ONERE DELLA SALVAGUARDIA DEI TRATTI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE Scarnitura delle vecchie malte ammalorate dei giunti delle murat ... malte ammalorate. Il prezzo originario di 24,09E/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. Tratto in gallerie: sviluppo del perimetro 15,10 tratto G-H tratto P-Q tratto T-U		222,00 143,00 163,00	15,10 15,10 15,10		3'352,20 2'159,30 2'461,30		
	SOMMANO m ²					7'972,80	10,00	79'728,00
256 / 261 R.030.030.02 0.b 21/10/2015	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... c: mattoni pieni. Il prezzo originario di 540,74E/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. Tratto G-H, P-Q e T-U	10,00	11,91	8,00	0,30	285,84		
	SOMMANO m ³					285,84	50,00	14'292,00
257 / 262 U.005.100.51 0.a 20/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm riga centrale					5'780,00		
	SOMMANO m					5'780,00	0,40	2'312,00
258 / 263 U.005.100.51 0.c 20/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 20 cm righe laterali	2,00	5780,00			11'560,00		
	SOMMANO m					11'560,00	0,50	5'780,00
	A R I P O R T A R E							5'611'731,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'611'731,38
259 / 264 U.005.100.54 0.a 21/10/2015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: Per nuovo impianto scritte varie passo 50 m. scritte varie passo 50 m.	93,00 12,00	1,00 1,00		0,80 0,80	74,40 9,60		
	SOMMANO m ²					84,00	4,00	336,00
260 / 265 U.005.100.23 0.a 21/10/2015	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada ... regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II: In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100					93,00 12,00		
	SOMMANO cad					105,00	50,00	5'250,00
261 / 266 U.005.100.50 0.b 21/10/2015	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in op ... l montaggio del segnale ed ogni onere e magistero: Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri 12					93,00 93,00		
	SOMMANO cad					186,00	70,00	13'020,00
262 / 267 N.P. 13 20/10/2015	Piantumazione essenza arborea, del tipo come indicato nella relazione specialistica allegata, e suo mantenimento in vita per 12 mesi con il rimpiazzo delle fallanze, in ragione di n.2 piantine ogni metrolineare. tratto a monte tratto A-B tratto B-C tratto D-E tratto I-L tratto L-M tratto M-N tratto N-O tratto R-S tratto U-V tratto V-W tratto W-X tratto Y-Z tratto AA-AB tratto a valle ed in aree ridotte tratto B-C tratto L-M tratto N-O tratto R-S tratto U-V tratto W-X tratto Y-Z tratto AA-AB	0,30 0,50 0,70 0,70 0,30 0,70 0,40 0,40 0,70 0,40 0,70 0,40 0,70 0,50	293,00 345,00 260,00 307,00 313,00 207,00 150,00 316,00 63,00 683,00 129,00 276,00			0,40 87,90 172,50 182,00 214,90 93,90 144,90 60,00 126,40 44,10 273,20 90,30 138,00		
	SOMMANO ml					2'082,30	4,00	8'329,20
263 / 268 R.030.030.02 0.b	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... c: mattoni pieni. Il prezzo							
	A R I P O R T A R E							5'638'666,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'638'666,58
19/10/2015	originario di 540,74E/mq è stato scontato del 10% per particolare semplicità e ripetitività. tratto G.H: ripristino calotta lung perimetro 7,2 tratto P-Q: ripristino calotta lung perimetro 7,00 tratto T-U: ripristino calotta lung perimetro 7,00		13,24	7,20	0,30	28,60		
			14,00	7,00	0,30	29,40		
			16,00	5,80	0,30	27,84		
	SOMMANO m³					85,84	50,00	4'292,00
264 / 269 E.001.060.08 0.b 24/10/2015	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del ... , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Calcestruzzo armato					46,30		
	SOMMANO m³					46,30	40,00	1'852,00
265 / 270 E.001.210.02 0.z 24/10/2015	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 quantità di cui al rigo precedente e in ragione di 1,4 t/mc		46,30		1,40	64,82		
	SOMMANO t					64,82	18,00	1'166,76
266 / 271 E.001.210.02 0.s 24/10/2015	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... oveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.05.04 - Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03					70,00		
	SOMMANO t					70,00	18,00	1'260,00
267 / 272 N.P. 32 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di vernice fosforescente in base acrilica ad alta intensità, con pigmento fotoluminescente interno per l'assorbimento della luce, del tipo lattiginoso, b ... apparecchiature a spruzzo, sarà consentito additivare il gel fosforescente con piccole dosi di diluente poliretanico.					4'637,00		
	SOMMANO ml					4'637,00	5,00	23'185,00
268 / 273 N.P. 10 24/10/2015	Realizzazione impianto elettrico completo e funzionale per le gallerie, composto da: quadro comando, interruttore generale, armadio in vetroresina IP44 completo di serrature e i terrea, nolo dell'eventuale trabattello e quanto altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto.					528,00		
	SOMMANO ml					528,00	157,19	82'996,32
269 / 274 N.P. 08 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza completo di apparati di trasmissione e di supporto, componenti hardware e software tramite punti di ripresa collegati ad u ... a l'assistenza di un anno per la piena efficienza dell'impianto e quanto altro necessario per il perfetto funzionamento.					528,00		
	SOMMANO ml					528,00	40,00	21'120,00
	A R I P O R T A R E							5'774'538,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'774'538,66
270 / 275 N.P. 07 24/10/2015	Fornitura e posa in opera di bacheca illustrativa in legno di castagno trattata e impregnata, da cm 100x120, compreso ancoraggio a terreno con due montanti di cm 300 e diametro cm 14, il tutto con altezza fuori terra di cm 200.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	300,00	1'200,00
271 / 276 U.006.010.47 0.a 24/10/2015	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizi ... ro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	100,00	800,00
272 / 277 U.006.010.51 0.a 24/10/2015	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	412,00	824,00
273 / 278 N.P. 38 27/10/2015	Fornitura e posa in opera di panchine e tavoli da pic-nic rispondente alle indicazioni del D.L. al momento della realizzazione dell'opera					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	210,00	420,00
274 / 279 N.P. 34 24/10/2015	SISTEMA COMPLESSO - Fornitura e posa in opera sistema accessi/scambi del tipo complesso intermodali per la ricarica dei veicoli elettrici costituito da: 1 - n. 4 stazioni per la ri ... l lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	18'132,00	18'132,00
275 / 280 N.P. 36 24/10/2015	SISTEMA ACCESSI MINORI: Fornitura e posa in opera sistema accessi/scambi del tipo minori: 1 - rastrelliere per parcheggio bici per un totale di 20 posti 2 - cartellone informativo ... l lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	697,50	697,50
	Primo tronco (SpCat 1)							
276 / 281 N.P. 17 i. 19/10/2015	Riqualificazione ambientale accesso 1 - Ortona					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	159'311,27	159'311,27
	A R I P O R T A R E							5'955'923,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'955'923,43
277 / 282 N.P. 18 i. 19/10/2015	Riqualificazione ambientale accesso 2 - Ripari di Ortona SOMMANO a corpo					1,00 <hr/> 1,00	21'579,92	21'579,92
278 / 283 N.P. 19 i. 19/10/2015	Riqualificazione ambientale accesso 3 - ex Stazione San Vito Chietino SOMMANO a corpo					1,00 <hr/> 1,00	77'150,88	77'150,88
	Secondo tronco (SpCat 2)							
279 / 284 N.P. 20 i. 19/10/2015	Riqualificazione ambientale accesso 4 - Rocca San Giovanni Vallevò SOMMANO a corpo					1,00 <hr/> 1,00	32'692,36	32'692,36
280 / 285 N.P. 21 i. 24/10/2015	Riqualificazione ambientale accesso 5 - Rocca San Giovanni/ La Foce SOMMANO a corpo					1,00 <hr/> 1,00	23'150,61	23'150,61
281 / 286 N.P. 22 i. 24/10/2015	Riqualificazione ambientale accesso 6 - San Giovanni/ Fosso San Biagio SOMMANO a corpo					1,00 <hr/> 1,00	27'394,66	27'394,66
	Terzo tronco (SpCat 3)							
282 / 287 N.P. 23 i. 24/10/2015	Riqualificazione ambientale accesso 7 - ex Stazione Fossacesia SOMMANO a corpo					1,00 <hr/> 1,00	230'592,52	230'592,52
283 / 288 N.P. 24 i. 24/10/2015	Riqualificazione ambientale accesso 8 - Parcheggio area sportiva Fossacesia SOMMANO a corpo					1,00 <hr/> 1,00	35'633,78	35'633,78
284 / 289 N.P. 25 i. 24/10/2015	Riqualificazione ambientale accesso 9 - Porto Turistico Fossacesia SOMMANO a corpo					1,00 <hr/> 1,00	32'638,56	32'638,56
285 / 290 N.P. 26 i. 24/10/2015	Riqualificazione ambientale accesso 10 - ex Stazione di Torino di Sangro SOMMANO a corpo					1,00 <hr/> 1,00	106'538,00	106'538,00
	Quinto tronco (SpCat 5)							
286 / 291	Riqualificazione ambientale accesso 11 - Le Morge							
	A R I P O R T A R E							6'543'294,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'543'294,72
N.P. 27 i. 24/10/2015	SOMMANO a corpo					1,00		
	Settimo tronco (SpCat 7)					1,00	8'543,76	8'543,76
287 / 292 N.P. 28 i. 24/10/2015	Riqualificazione ambientale accesso 12 - Vignola					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	46'401,82	46'401,82
288 / 293 N.P. 29 i. 24/10/2015	Riqualificazione ambientale accesso 13 - ex Stazione Ferroviaria di Vasto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	169'914,84	169'914,84
	Sicurezza (SpCat 8)							
289 / 294 S.001.030.01 0.q 26/10/2015	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di contro ... sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 12 kg, classe 43 A 183BC					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	73,90	1'330,20
290 / 295 S.001.030.03 0.c 26/10/2015	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore Fornitura di est ... do DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore. Da 5 kg, classe 55BC					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	194,41	1'749,69
291 / 296 S.003.010.08 0.b 26/10/2015	Maschera antigas completa, dotata di marcatura CE, a norma UNI EN 136, dotata di raccordo filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria, schermo in p ... con camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica. In gomma siliconica resistente agli urti classe II					60,00		
	SOMMANO cad/mese					60,00	6,96	417,60
292 / 297 S.003.010.09 0.d 26/10/2015	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92 Fi ... 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Per gas e vapori organici e inorganici tipo A1B1 classe I					60,00		
	SOMMANO cad/mese					60,00	9,39	563,40
293 / 298 10.020.025.h	Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per							
	A R I P O R T A R E							6'772'216,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'772'216,03
26/10/2015	fornirel'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri					720,00		
	SOMMANO ora					720,00	39,00	28'080,00
294 / 299 10.020.025.n 26/10/2015	Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornire l'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative Trabattello					120,00		
	SOMMANO cad/gg					120,00	100,00	12'000,00
295 / 300 10.065.010.i 26/10/2015	NOLI IMPIANTI E MACCHINE COMPLESSE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GAL LERIA					720,00		
	SOMMANO ora					720,00	23,20	16'704,00
296 / 301 S.002.020.08 0.a 26/10/2015	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... posto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca					48,00		
	SOMMANO cad/mese					48,00	196,53	9'433,44
297 / 302 S.002.020.10 0.a 26/10/2015	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					24,00		
	SOMMANO cad/mese					24,00	247,04	5'928,96
298 / 303 S.004.010.01 0.d 26/10/2015	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare ... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità18 m					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	19,71	591,30
299 / 304 S.004.010.02 0.f 26/10/2015	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare ... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	27,74	554,80
300 / 305 S.004.010.03	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola							
	A R I P O R T A R E							6'845'508,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'845'508,53
0.g 26/10/2015	adesiva rifrangente grandangolare ... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	27,74	554,80
301 / 306 S.004.010.04 0.e 26/10/2015	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente ... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	20,14	402,80
302 / 307 S.004.020.04 0.b 26/10/2015	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... lle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 135x365 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	47,74	477,40
303 / 308 S.004.020.13 0.a 26/10/2015	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese; Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese. Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	4,62	55,44
304 / 309 S.001.010.03 0.a 26/10/2015	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... o ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² . Fornitura e posa					400,00		
	SOMMANO m ²					400,00	12,93	5'172,00
305 / 310 S.001.010.03 0.b 26/10/2015	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... al peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² . Montaggio e nolo per i primi 3 mesi conteso smontaggio a lavori ultimati					400,00		
	SOMMANO m ²					400,00	3,23	1'292,00
306 / 311 S.001.010.03 0.c 26/10/2015	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... nti cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² . Nolo per i mesi successivi					8'400,00		
	SOMMANO m ² /mese					8'400,00	0,52	4'368,00
	A R I P O R T A R E							6'857'830,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'857'830,97
	Primo tronco (SpCat 1)							
307 / 19 N.P. 11 05/10/2015	Fornitura e posa in opera di ringhiere in acciaio tipo CORTEN realizzate a moduli di m. 6,00 di lunghezza da fissare su cordoli in c.a. ovvero su esistenti trovanti lapidei. I moduli ... di circa 26 Kg/ml e rispondente alle indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera. parapetto di protezione su 19 tombini: per ml 8,00 su entrambi i lati *(par.ug.=2,00*19) sez tipolog 2 tratto B-C tratto D-E solo lato valle sez tipolog 4 sez tipolog 8 tratti su ponte tratto I-L Ponte Moro: su entrambi i lati tratto Q-Q' su entrambi i lati e per metà altezza *(par.ug.=2*0,5) tratto T-U	38,00	8,00			304,00		
			198,00			198,00		
			146,00			146,00		
			568,00			568,00		
			325,00			325,00		
		2,00	68,00			136,00		
		1,00	21,00			21,00		
		1,00	54,00			54,00		
	SOMMANO ml					1'752,00	95,00	166'440,00
	Secondo tronco (SpCat 2)							
308 / 75 N.P. 11 07/10/2015	Fornitura e posa in opera di ringhiere in acciaio tipo CORTEN realizzate a moduli di m. 6,00 di lunghezza da fissare su cordoli in c.a. ovvero su esistenti trovanti lapidei. I moduli ... di circa 26 Kg/ml e rispondente alle indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera. parapetti di protezione su 20 tombini: ml 8,00 su entrambi i lati *(par.ug.=20*2) sez tipolog 3: tratto E-E' solo valle sez tipolog 3: tratto E''-F sez tipolog 4: lato valle sez tipolog 6: lato valle sez tipolog 7 : lato valle zona ponti sez tipolog 1: su entrambi i lati ma al 50% per ridotta altezza *(par.ug.=2*0,5) sez tipolog 2: lato a monte e a valle sez tipolog 4: lato a monte e a valle	40,00	8,00			320,00		
			287,00			287,00		
			52,00			52,00		
			148,00			148,00		
			161,00			161,00		
			563,00			563,00		
		1,00	60,00			60,00		
		1,50	22,00			33,00		
		2,00	17,00			34,00		
	SOMMANO ml					1'658,00	95,00	157'510,00
	Terzo tronco (SpCat 3)							
309 / 126 N.P. 11 07/10/2015	Fornitura e posa in opera di ringhiere in acciaio tipo CORTEN realizzate a moduli di m. 6,00 di lunghezza da fissare su cordoli in c.a. ovvero su esistenti trovanti lapidei. I moduli ... di circa 26 Kg/ml e rispondente alle indicazioni impartite dal D.L. al momento della realizzazione dell'opera. sez tipolog B: solo lato a monte sez tipolog D: solo a valle area ponti sez tipolog 1: su entrambi i lati sez tipolog 3: su entrambi i lati		1263,00			1'263,00		
			364,00			364,00		
		2,00	85,00			170,00		
		2,00	29,00			58,00		
	SOMMANO ml					1'855,00	95,00	176'225,00
	Quarto tronco (SpCat 4)							
310 / 173	Fornitura e posa in opera di ringhiere in acciaio tipo CORTEN realizzate a							
	A R I P O R T A R E							7'358'005,97

