SISTEMA ACCESSI



SCAMBI INTERMODALI



DOTAZIONI ACCESSI /AREE DI SOSTA

SISTEMA SOSTA ACCESSO SPIAGGIA

SISTEMA COMPLESSO

- **PORTALE**
- **TOTEM**
  info point
  gestione rete/utilizzo portale
  pagamento parcheggio
  nolo-ricarica mezzi elettrici
  wi-fi/ videosorveglianza
  rilevamento dati
  ricarica smartphone/tablet
- **STAZIONE DI RICARICA**
  postazioni per n. 8 bici a pedalata assistita
  postazioni per n. 2 auto/scooter/triciclo
- **CICLOFFICINA**
  attrezzatura per riparare le bici
- **RASTRELLIERA**
  parcheggio per bici muscolari (40 posti bici)
- **TRICICLO**
  n.1 mezzo elettrico per portatori di handicap
- **CASSETTA PRIMO SOCCORSO**

SISTEMA SEMPLICE

- **PORTALE**
- **TOTEM**
  info point
  gestione rete/utilizzo portale
  pagamento parcheggio
  nolo-ricarica mezzi elettrici
  wi-fi/ videosorveglianza
  ricarica smartphone/tablet
- **STAZIONE DI RICARICA**
  postazioni per n. 4 bici a pedalata assistita
  postazioni per n. 2 auto/scooter/triciclo
- **RASTRELLIERA**
  parcheggio per bici muscolari (20 posti bici)
- **CASSETTA PRIMO SOCCORSO**

SISTEMA ACCESSI MINORI

- **CARTELLONISTICA**
  info point
- **RASTRELLIERA**
  parcheggio per bici muscolari (20 posti bici)

SISTEMA SOSTA ACCESSO SPIAGGIA

- **CARTELLONISTICA**
  informazioni
- **RASTRELLIERA**
  parcheggio per bici muscolari (10 posti bici)
- **PASSERELLE**
  aree di sosta e accesso spiaggia

ABACO ELEMENTI

TIPOLOGIA DI TOTEM INTERATTIVO DA POSIZIONARE IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI SERVIZI



TIPOLOGIA DI STAZIONE DI RICARICA CON POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE A PARETE

TIPOLOGIA DI TRICICLO ELETTRICO

RASTRELLIERA ELETTRIFICATA PER RICARICA MEZZI ELETTRICI (Confronta tavole I.6)

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA CHIETI

ORTONA- SAN VITO CHIETINO-ROCCA SAN GIOVANNI-FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO-CASALBORDINO-VASTO

REGIONE ABRUZZO PAR FAS - FAS 2007-2013 Obiettivo Specifico IV.2 - Obiettivo Operativo IV.2.2 - Linea di Azione IV.2.2.a Bando di Gara a Procedura aperta Direttiva 2004/18/CE. Lavori per la realizzazione della via Verde della Costa dei Trabocchi del Comune di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni,Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto.
CUP D91B1300049002 - CIG 6328278 1C2

"La macchina pareva vivere d'armonia propria, avere un'aria ed un'effigie di corpo d'anima"
Gabriele d'Annunzio

PROGETTO ESECUTIVO

COD.	DESCRIZIONE	SCALA	DATA	REV.
I.1.b	SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITTA' E FRUIBILITA' DELL'OPERA		APRILE 2017	

PROGETTISTI INCARICATI:

arch. Bandini Paolo (Mandatario)
ing. Farina Luigi
ing. Pietromartire Lorenzo
geol. Cavallucci Silvio
ing. Tucci Alessandro-GEINA S.r.l.
geom. D'ambrosio Orazio
arch. Zavarella Antonio
ing. Galano Alessandro

IMPRESE CONCORRENTI:

CO-GE.PRI. S.r.l. (Mandataria)
DI PERSIO COSTRUZIONI S.r.l.
TENAGLIA S.r.l.
STRADE E AMBIENTE S.r.l.
EUROIMPIANTI S.r.l.

Il responsabile del procedimento: Arch. Valerio A. Ursini