REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA CHIETI

ORTONA- SAN VITO CHIETINO-ROCCA SAN GIOVANNI-FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO-CASALBORDINO-VASTO

REGIONE ABRUZZO PAR FAS - FAS 2007-2013 Obiettivo Specifico IV.2 - Obiettivo Operativo IV.2.2 - Linea di Azione IV.2.2.a Bando di Gara a Procedura aperta Direttiva 2004/18/CE. Lavori per la realizzazione della via Verde della Costa dei Trabocchi del Comune di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni,Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto.

CUP D91B1300049002 CIG 63262781C2

PROGETTO ESECUTIVO

COD.	DESCRIZIONE	DATA
P.7.c	INTEGRAZIONE ANALISI NUOVI PREZZI	LUGLIO 2017

PROGETTISTA INCARICATO:
(In qualità di ing. Geotecnico/strutturista)

Ing. PIETROMARTIRE LORENZO

IMPRESE CONCORRENTI:

CO.GE.PRI. SRL (Mandataria)
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
TENAGLIA SRL
STRADE E AMBIENTE SRL
EUROIMPIANTI SRL

Messa in sicurezza tratti di costa in dissesto nota n.8921/250317

Il responsabile del procedimento: Arch. Valerio A. Ursini

ANALISI del prezzo

COMPENSO PER MOVIMENTAZIONE MASSI ALL'INTERNO DEL CANTIERE

N.P. 43

Compenso per la movimentazione dei massi per scogliera dal punto di scarico posto all'esterno dell'area di cantiere, fino a qualsiasi distanza lungo la pista da realizzare. Da effettuarsi con mezzi di piccola portata al fine di non arrecare danni ai ponti esistenti. Compreso ogni onere per il ricarico dei materiali ed il trasporto sui luoghi di impiego,

		u.m.	quantità		prezzo unitario		importo
A	**MATERIALI**						
				x		=	0.00
				x		=	0.00
					Sommano i materiali		**0.00**
B	**NOLI e TRASPORTI**						
	autocarro	ore	0.096	x	79.01	=	7.60
	pala meccanica	ore	0.041	x	71.90		2.95
					Sommano i noli e trasporti		**10.55**
C	**MANO D'OPERA**						
	Operaio qualificato	ore		x	27.58	=	0.00
	Operaio comune	ore		x	24.92	=	0.00
					Somma la manodopera		**0.00**
					TOTALE (A+B+C)		**10.55**
					Spese generali 13%		1.37
					SOMMANO		**11.92**
					Utile d'impresa 8%		0.95
					PREZZO ANALISI tonnellata - Euro		12.87
					PREZZO DI APPLICAZIONE tonnellata - Euro al netto del ribasso del 22.284%		**10.00**